



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

นางสาววิญญ์เพ็ญ ดวงผลทวีโชค

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องจาก น.ส. วิญญ์เพ็ญ ดวงผลทวีโชค คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๒๕๖๒๕ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางสาววิญญ์เพ็ญ ดวงผลทวีโชค ที่อยู่ ๑๖๘/๙ ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๑๒ เหนือ ม.๓ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๘ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควี PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควี.อ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

๒. แผนกแรงสูง

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๑๒ เมตร	จำนวน	๒๐ ต้น	
- พาดสาย SAC	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๓ เส้น	ระยะทาง ๖๕๐ เมตร
- เทโค			จำนวน	๑ ชุด	

๓. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙ เมตร	จำนวน	๘ ต้น	
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง ๑๐๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง ๑๓๐ เมตร
- ล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๔ ชุด	
- เทโค			จำนวน	๖ ชุด	

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑ ค่ารื้อถอนแผนกหม้อแปลง	-	บาท
๒ ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายนอก	๒๒๒,๖๗๒.๕๒	บาท
๓ ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก	๑๓๖,๖๕๐.๘๔	บาท
๔ ค่าสมทบ	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๕ ไฟสาธารณะ	๑๘,๒๙๒.๕๕	บาท
๖. ค่าก่อสร้างแรงสูง	๓๗๐,๗๘๘.๕๑	บาท
	๗๗๖,๕๔๐.๑๗	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๕๔,๓๕๗.๘๑	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๘๓๐,๘๙๗.๙๘	บาท

กฟภ. ลงทุนเป็นเงิน ๘๓๐,๘๙๗.๙๘ (แปดแสนสามหมื่นแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทเก้าสิบแปดสตางค์)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
ผ.บต.กฟส.อ.นม.

๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นม.(บต.) ๓๓๑/๒๕๖๔
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
ผ.บต. รักษาการแทน ผจก.กฟส.อ.นม.

๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๔