



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.

วันที่

บริษัท จอมพัฒนาพรีฟเพอร์ตี จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้รับคำร้องจาก บจก.จอมพัฒนาพรีฟเพอร์ตี คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๒๑๓๑๐  
แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นธ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท จอมพัฒนาพรีฟเพอร์ตี จำกัด ที่อยู่ ๓๒๓ ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ โครงการ พริมาตรมย์ แกรนด์ ม.๘ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า  
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่  
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์  
โวลต์ให้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลท์ปลายสาย \* โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

|                          |      |      |       |       |    |      |         |     |      |
|--------------------------|------|------|-------|-------|----|------|---------|-----|------|
| - ปีกเสา คอร.            | ขนาด | ๙.๐๐ | เมตร  | จำนวน | ๔๕ | ต้น  |         |     |      |
| - รื้อสาย แรงต่ำ         | ขนาด | ๕๐   | ตร.มม | จำนวน | -  | เส้น | ระยะทาง | -   | เมตร |
| - พาดสาย แรงต่ำ          | ขนาด | ๙๕   | ตร.มม | จำนวน | ๔  | เส้น | ระยะทาง | ๖๘๔ | เมตร |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ |      |      |       | จำนวน | ๘  | ชุด  |         |     |      |
| - เทโคนเสา               |      |      |       | จำนวน | ๒๒ | ชุด  |         |     |      |

๒ แผนกไฟสาธารณะ

|                 |      |    |       |       |   |      |         |     |      |
|-----------------|------|----|-------|-------|---|------|---------|-----|------|
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๒๕ | ตร.มม | จำนวน | ๑ | เส้น | ระยะทาง | ๗๒๘ | เมตร |
|-----------------|------|----|-------|-------|---|------|---------|-----|------|

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ขอใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

|                         |            |     |
|-------------------------|------------|-----|
| ๑. ค่าก่อสร้างแรงต่ำ    | ๕๑๘,๔๗๘.๑๓ | บาท |
| ๒. ค่าก่อสร้างไฟสาธารณะ | ๔๒,๐๒๓.๓๐  | บาท |
| ๓. หักค่าสำรวจออกแบบ    | - ๕,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| รวมเงิน                 | ๕๕๕,๕๐๑.๔๓ | บาท |

# กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| ๑. กำไรขั้นต้น        | ๑๒,๖๐๖.๙๙ บาท         |
| ๒. % ลดกำไร           | - %                   |
| ๓. จำนวนเงินที่ลดราคา | - บาท                 |
| ๔. กำไรสุทธิ          | ๑๒,๖๐๖.๙๙ บาท         |
| รวมเงิน               | ๕๖๘,๑๐๘.๔๒ บาท        |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%    | ๓๙,๗๖๗.๕๙ บาท         |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   | <u>๖๐๗,๘๗๖.๐๑ บาท</u> |

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๖๐๗,๘๗๖.๐๑ (หกแสนเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทหนึ่งสตางค์)  
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม  
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน  
มาด้วยแล้ว

  
(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)  
ผ.บ.ต.กฟส.อ.นผ.

๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นผ.(บต.) ๗๐๙/๒๕๖๔  
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายเอeling วัฒนะมงคล)  
ผจก.กฟส.อ.นผ.

๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๔