



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๕

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะมณี แลนด์เอนด์เฮาส์

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะมณี แลนด์เอนด์เฮาส์ คำร้อ ๑๒๐๐๐๑๑๐๒๖๙๖
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะมณี แลนด์เอนด์เฮาส์ ที่อยู่ ๖๐/๑ ม.๕ ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ข.๖ สาย ๑๑ ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๘ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - โวลต์ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง

-ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๕๐ โวลต์.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

๒. แผนกแรงสูง

ประเภท	ขนาด	จำนวน	ระยะทาง
- ปักเสา คอร.	ขนาด ๑๒ เมตร	จำนวน ๒ ต้น	
- พาดสาย SAC	ขนาด ๑๘๕ ตร.มม	จำนวน ๓ เส้น	ระยะทาง ๘๐ เมตร
- พาดสาย SAC	ขนาด ๕๐ ตร.มม	จำนวน ๓ เส้น	ระยะทาง ๑๐ เมตร
- เทโค		จำนวน ๒ ชุด	

๓. แผนกแรงต่ำภายนอก

ประเภท	ขนาด	จำนวน	ระยะทาง
- ปักเสา คอร.	ขนาด ๙ เมตร	จำนวน ๕ ต้น	
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด ๕๐ ตร.มม	จำนวน ๔ เส้น	ระยะทาง ๑๐๘ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด ๕๐ ตร.มม	จำนวน ๔ เส้น	ระยะทาง ๒๐๐ เมตร
- ล่อฟ้าแรงต่ำ		จำนวน ๑ ชุด	
- เทโค		จำนวน ๕ ชุด	

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑ ค่าก่อสร้างแรงสูงภายนอก	๔๔,๐๙๔.๙๑ บาท
๒ ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายนอก	๑๖๗,๑๕๗.๗๔ บาท
๓ ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก	๑๕๖,๒๙๓.๘๒ บาท
๔ ค่าก่อสร้างแรงสูงภายนอก	๙,๒๑๕.๐๐ บาท
๕ ค่ารื้อถอนแรงสูงภายนอก	๑,๔๒๖.๐๐ บาท
๖. ค่าสมทบ	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๗ ค่าบริการ HL	๑๘,๑๓๕.๗๕ บาท
	๔๐๑,๓๒๓.๒๒ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๒๘,๐๙๒.๖๓ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๔๒๙,๔๑๕.๘๕ บาท

กฟภ. ลงทุนเป็นเงิน ๔๒๙,๔๑๕.๘๕ (สี่แสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสิบห้าบาทแปดสิบห้าสตางค์)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ทผ.บต.กฟส.อ.นฉ.

๒๗ มี.ค. ๒๕๖๕

ที่ ก.๒ อ.นฉ.(บต.) ๐๐๓/๕๒๖๕
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายเดลิง วัฒนะมงคล)

ผจก.กฟส.อ.นฉ.

๒๗ มี.ค. ๒๕๖๕