



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ. ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.
เลขที่ วันที่ ๐๔ ก.พ. ๒๕๖๕
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ. นายสมนึก แสงวงศ์กิจ

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องจาก นายสมนึก แสงวงศ์กิจ คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๓๘๕๐๖ แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

- ผู้ขอใช้ไฟ นายสมนึก แสงวงศ์กิจ ๑๙๙ ม.๓ ต.กระแสน อ.แกลง จ. ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๖ ได้ ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.
- รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควี: PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ใต้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ต้น
- พาดสาย แรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๑๒๒ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๐ ชุด
- เทโคนเสา จำนวน ๖ ชุด

๒. แผนกหม้อแปลง

- รื้อหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

๓. แผนกไฟสาธารณะ

- พาดสาย ขนาด ๒๕ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๑๒๒ เมตร

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกหม้อแปลง	๖๓,๒๐๓.๐๐	บาท
๒. รื้อถอนหม้อแปลง	๔,๖๕๗.๐๐	บาท
๓. แรงต่ำภายนอก	๑๑๘,๐๖๖.๗๙	บาท
๔. ก่อสร้างไฟสาธารณะ	๑๓,๘๐๖.๒๑	บาท
๕. ค่าสมทบก่อสร้าง	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
	๒๐๔,๗๓๓.๐๐	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๔,๓๓๑.๓๑	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๒๑๙,๐๖๔.๓๑</u>	<u>บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๑๙,๐๖๔.๓๑ (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกสิบสี่บาทสามสิบเอ็ดสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
มาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บต.กฟส.อ.นม.

๕๔ ก.พ. ๒๕๖๕

ที่ ก.๒ อ.นม.(บต.) ๐๖๓/๓๕๖๕
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
ผ.บต. รักษาการแทน ผจก กฟส.อ.นม.

๕๔ ก.พ. ๒๕๖๕