



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่

บริษัท ทรู มูฟ เอส ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำสั่งเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๓๐๓๓ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ บริษัท ทรู มูฟ เอส ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

๑. ผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท ทรู มูฟ เอส ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ๑๘ อาคารทูลาวเวอร์ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. ใช้ในการ จุดส่งสัญญาณ ตั้งอยู่ที่ RYG๗๔๔A ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหนดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบเข้า อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๑ กม.

๓. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๔. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา	ขนาด	๙ เมตร	จำนวน	๐ ต้น
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๒ เส้น ระยะทาง ๑๖๐ เมตร
- ร็อดอนสาย	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๐ ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๐ ชุด
- ติดตั้งกายยัดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐ ชุด
- เทคอนกรีตโคนเสา			จำนวน	๐ ชุด

๒. แผนกหม้อแปลง

- ร็อดอนหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารื้อถอนแผนกหม้อแปลง	๔,๖๕๗.๐๐ บาท
๒. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	๑๐๓,๘๐๓.๐๐ บาท
๓. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๑๖,๐๖๗.๔๔ บาท
๔. ค่าสมทบการก่อสร้าง	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
	<u>๑๒๙,๕๒๗.๔๔ บาท</u>
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	<u>๙,๐๖๖.๙๒ บาท</u>
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u><u>๑๓๘,๕๙๔.๓๖ บาท</u></u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๓๘,๕๙๔.๓๖ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบสี่บาทสามสิบหกสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผอ.บต.กฟส.อ.นม.)

- ๔ ก.พ. ๒๕๖๕

ที่ ก.๒.อ.นม.(บต.) ๐๖๘/๒๕๖๕

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผอ. บต. รักษาการแทน ผอ.ก กฟส.อ.นม.

- ๔ ก.พ. ๒๕๖๕