



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นพ.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นพ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นพ.
วันที่ ๐๔ ก.พ. ๒๕๖๔
นายอภิชา สุวนสิริ

เรียน ผจก.กฟส.อ.นพ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้รับคำร้องจาก นายอภิชา สุวนสิริ คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๑๗๘๘ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoS รุ่ปได้ดังนี้-

รายละเอียด

- ๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายอภิชา สุวนสิริ ที่อยู่ ๔๗/๔๗ ม.๕ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ใช้ในการ ท่อสูญ่าดาย ตั้งอยู่ที่ ช ๑ บ.สุวนทร์คิริ ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- ๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มหาช่า อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๘ กม.
- ๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เครื่อง PEA - ติดตั้งที่ วัดໂ Holden ได้ ตามแผนผังแนบ
- ๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สเดาก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรกต่ำภายนอก

| | | | | |
|--|-----------|--------|-----------|-------------------------------|
| - ปักเสา | ขนาด | ๙ เมตร | จำนวน | ๑๒ ต้น |
| - รือสาย | แรงต้าน้ำ | ขนาด | ๕๐ ตร.มม. | จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร |
| - พาดสาย | แรงต้าน้ำ | ขนาด | ๙๕ ตร.มม. | จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๓๕๐ เมตร |
| - พาดเม่นชายคา | แรงต้าน้ำ | ขนาด | ๕๐ ตร.มม. | จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต้าน้ำ | | | | จำนวน ๒ ชุด |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน | | | | จำนวน ๐ ชุด |
| - ติดตั้งชุดก้ายยึดโยงแรงต้าน้ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม. | | | | จำนวน ๐ ชุด |
| - เทโคนเสา | | | | จำนวน ๔ ชุด |

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

| | | |
|----------------------------|-------------------|-----|
| ๑. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก | ๑๙๒,๓๖๔.๔๓ | บาท |
| ๒. ค่าก่อสร้างไฟสาธารณูร | ๑๒,๔๐๕.๓๙ | บาท |
| | ๒๐๔,๗๖๙.๘๒ | บาท |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% | ๑๔,๓๓๓.๔๔ | บาท |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | <u>๒๒๙,๑๐๓.๗๑</u> | บาท |

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๒๙,๑๐๓.๗๑ (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสามบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)
กำหนดยืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ทพ.บต.กฟส.อ.นส.
๕ ก.พ. ๒๕๕๘

ที่ ก.พ อ.นส.(บต.) ๐๗๐/๒๕๕๘
อนุมัติ – ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
หน.บต ร้าราชการแทน ผจก กฟส.อ.นส.

๕ ก.พ. ๒๕๕๘