



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ 08 ก.พ. 2565

นายเพชร เพ็ชรเลิศ

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก นายเพชร เพ็ชรเลิศ คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๕๕๔๗๕ แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายเพชร เพ็ชรเลิศ ที่อยู่ ๑๙๑ ม.๕ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๙ เหนือ ม.๓ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๘ กม.
๓. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๔. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง

-ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

๒. แผนกแรงสูง

- | | | | | | | |
|--------------|------|----------|-------|--------|---------|---------|
| -ปักเสา คอร. | ขนาด | ๑๒ เมตร | จำนวน | ๒ ต้น | | |
| - พาดสาย SAC | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๓ เส้น | ระยะทาง | ๑๐ เมตร |
| - เทโค | | | จำนวน | ๑ ชุด | | |

๓. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | | | |
|-----------------|------|----------|-------|--------|---------|----------|
| -ปักเสา คอร. | ขนาด | ๙ เมตร | จำนวน | ๑๑ ต้น | | |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๙๕ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง | ๒๖๐ เมตร |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง | ๐ เมตร |
| - ล้อฟ้าแรงต่ำ | | | จำนวน | ๑ ชุด | | |
| - เทโค | | | จำนวน | ๒ ชุด | | |

๔. แผนกไฟสาธารณะ

- | | | | | | | |
|----------|------|----------|-------|--------|---------|----------|
| - พาดสาย | ขนาด | ๒๕ ตร.มม | จำนวน | ๑ เส้น | ระยะทาง | ๕๖๐ เมตร |
|----------|------|----------|-------|--------|---------|----------|

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑ ค่าก่อสร้างแรงสูงภายนอก	๗,๕๗๘.๖๐	บาท
๒ ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายนอก	๒๑๔,๔๘๖.๓๔	บาท
๓ ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก	๑๔๕,๒๘๒.๕๓	บาท
๔ ค่าสมทบ	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๕ ไฟสาธารณะ	๓๑,๕๓๓.๑๖	บาท
๖.ค่าก่อสร้างแรงสูงภายนอก	๔๓,๘๙๖.๕๑	บาท
๗. ค่าบริการ HL	๑๘,๑๓๕.๗๕	บาท
	๔๗๐,๙๑๒.๘๙	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๓๒,๙๖๓.๙๐	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๕๐๓,๘๗๖.๗๙</u>	<u>บาท</u>

กฟภ. ลงทุนเป็นเงิน ๕๐๓,๘๗๖.๗๙ (ห้าแสนสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นธ.

๑๘ ก.พ. ๒๕๖๕

ที่ ก.๒ อ.นธ.(บต.) ๐๗๗/๒๕๖๕

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายเถลิง วัฒนะมงคล)

ผจก.กฟส.อ.นธ.

๑๘ ก.พ. ๒๕๖๕