



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นพ.  
เลขที่  
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นพ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นพ.  
วันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๔

นายวราห์ ใจศิริทรัพย์

เรียน ผจก.กฟส.อ.นพ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้รับคำร้องจาก นายวราห์ ใจศิริทรัพย์ คำร้องเลขที่ ๑๖๐๐๐๑๑๕๕๐๓๘ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น  
ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoS ได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายวราห์ ใจศิริทรัพย์ เลข/๓๓๐ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ๗๙ ม.๔ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นาบข่า อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เครื่อง PEA - ติดตั้งที่ วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์ โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เนื่องจากคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรกต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐	เมตร	จำนวน	๖	ตัน
- ร้อสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง ๘๓๐ เมตร
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๘๕ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๔๖๕ เมตร
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๒๔๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๐	ชุด
- ติดตั้งชุดภายในยึดโดยแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม.				จำนวน	๐	ชุด
- เทโคนเสา				จำนวน	๐	ชุด

๒. แผนกหม้อแปลง

- ร้อหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เครื่อง. จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เครื่อง. จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

๔๐,๒๑๒.๓๓ บาท

๒. รื้อถอนแรงต่ำภายนอก

๓,๗๑๓.๕๐ บาท

๓. ก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

๖๔,๐๔๗.๓๘ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๑๐,๖๓๙.๑๒ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๖๙,๖๑๑.๓๓ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๖๙,๖๑๑.๓๓ (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันหกร้อยสิบเอ็ดบาทสามสิบสามสตางค์)  
กำหนดยืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม  
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน  
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศรี)

ผ.บต.กฟส.อ.นธ.

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นธ.(บต.) ๐๗๔/๖๔๖๔  
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

นายสนชัย มหาศักดิ์ศรี

ผ.บต.รักษาการแทน ผจก กฟส.อ.นธ.

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๔