



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.

เลขที่

วันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ.

นางสาววิภาวดี วงศกรกิตติกุล

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้รับคำร้องจาก นางสาววิภาวดี วงศกรกิตติกุล คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๕๔๘๐๙ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นธ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

**รายละเอียด**

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางสาววิภาวดี วงศกรกิตติกุล ที่อยู่ ๒๓ ม.๕ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ. สาเสาร์ ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา  
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๘ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่  
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์  
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

**วิธีดำเนินการ**

**๑. แผนกแรงต่ำภายนอก**

- |                             |                |        |          |       |        |         |         |  |
|-----------------------------|----------------|--------|----------|-------|--------|---------|---------|--|
| - ปีกเสา                    | ขนาด           | ๙ เมตร | จำนวน    | ๓ ต้น |        |         |         |  |
| - รื้อสาย                   | แรงต่ำ         | ขนาด   | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๒ เส้น | ระยะทาง | ๐ เมตร  |  |
| - พาดสาย                    | แรงต่ำ         | ขนาด   | ๙๕ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง | ๖๐ เมตร |  |
| - พาดเมนชายคา               | แรงต่ำ         | ขนาด   | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง | ๐ เมตร  |  |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ    |                |        |          | จำนวน | ๑ ชุด  |         |         |  |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน     |                |        |          | จำนวน | ๐ ชุด  |         |         |  |
| - ติดตั้งชุดกายยัดโยงแรงต่ำ | ขนาด ๕๐ ตร.มม. |        |          | จำนวน | ๑ ชุด  |         |         |  |
| - เทโคนเสา                  |                |        |          | จำนวน | ๐ ชุด  |         |         |  |

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารีดแรงต่ำภายนอก	-	บาท
๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๔๓,๒๒๖.๘๘	บาท
๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	-	บาท
๔. ไฟสาธารณะ	-	บาท
๕. ค่าบริการ Hot Line	-	บาท
	๔๓,๒๒๖.๘๘	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๓,๐๒๕.๘๘	บาท
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>	<b>๔๖,๒๕๒.๗๖</b>	<b>บาท</b>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๔๖,๒๕๒.๗๖ (สี่หมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์)  
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม  
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน  
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นต.

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๕

ที่ ก.๒ อ.นต.(บต.)๐๐๔/๒๕๖๕  
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ

ผ.บ.ต.รักษาการแทน ผจก กฟส.อ.นต.

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๕