



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นน.  
เลขที่  
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นน.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นน.  
วันที่ ๐๔ ม.ค. ๒๕๖๔  
นายสนม ปลื้มทอง

เรียน ผจก.กฟส.อ.นน.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นน.ได้รับคำร้องจาก นายสนม ปลื้มทอง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๖๒๖ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น  
ผบต.กฟส.อ.นน.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoSruPได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายสนม ปลื้มทอง ที่อยู่ ๕๖ หมู่ ๕ ต.มหาบ Yangพร อ.ป่าแดด จ.ยะลา  
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ช.๑๔ เนื้อ ๘.๔ ต.พานันคุม อ.นิคมพัฒนา จ.ยะลา
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มหาช่า อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๙ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เครื่อง PEA - ติดตั้งที่ วัดໂ碌ดีด้วยตามแผนผังแนบ
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่ส่วนกลาง เที่ยงคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงด้ำภายนอก

- ปักเสา		ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๙	ต้น
- รื้อสาย	แรงด้ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น
- พาดสาย	แรงด้ำ	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น
- พาดสาย	แรงด้ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงด้ำ					จำนวน	๖	ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน					จำนวน	๐	ชุด
- ติดตั้งชุดภายในยึดโดยแรงด้ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม.					จำนวน	๐	ชุด
- เทโคนมสา					จำนวน	๒	ชุด

๒. แผนกหม้อแปลง

- รื้อหม้อแปลง ๑ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างแรงด้ำภายนอก

๑๕๔,๗๔๕.๘๙ บาท

๒. ค่ารื้อถอนแรงด้ำภายนอก

- บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๑๕๔,๗๔๕.๘๙ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๖๕,๙๐๐.๘๙ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๖๕,๙๐๐.๘๙ (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทแปดสิบเก้าสตางค์)  
กำหนดยืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฎิบัติตาม  
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน  
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผพ.บต.กฟส.อ.นธ.

ที่ ก.๒ อ.นธ.(บต.)๑๖๕/๑๖๕  
อนุมัติ – ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ  
ผพ.บต.รักษาการแทน ผจก กฟส อ.นธ.