



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.

วันที่ ๑๑ เม.ย. ๕๕๖๕

บริษัท ไลฟแลนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้รับคำร้องจาก บริษัท ไลฟแลนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด คำร้อง ๑๒๐๐๐๑๑๕๗๕๑๗ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นธ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ไลฟแลนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด ที่อยู่ ๘๑ ม.๑๒ ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ โครงการไลฟแลนด์ ลีฟวิ่ง ม.๕ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๘ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย * โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐	เมตร	จำนวน	๑๐	ต้น			
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๑๓๕	เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐	เมตร
- ร้อยถอนสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐	เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๑	ชุด			
- เทโคนเสา				จำนวน	๔	ชุด			

๒. แผนกไฟสาธารณะ

- พาดสาย	ขนาด	๒๕	ตร.มม	จำนวน	๑	เส้น	ระยะทาง	๑๓๐	เมตร
----------	------	----	-------	-------	---	------	---------	-----	------

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๑๑๖,๙๓๕.๗๗	บาท
๒. ค่าก่อสร้างไฟสาธารณะ	๑๔,๐๕๗.๑๙	บาท
รวมเงิน	๑๓๐,๙๙๒.๙๖	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๙,๑๖๙.๕๑	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๑๔๐,๑๖๒.๔๗</u>	<u>บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๔๐,๑๖๒.๔๗ (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายนี้มา
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นต.

๑๑ เม.ย. ๒๕๖๕

ที่ ก.๒ อ.นต.(บต.) ๑๔๐/๒๕๖๕

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายเกลิง วัฒนสมงคล)

ผ.จก.กฟส.อ.นต.

๑๑ เม.ย. ๒๕๖๕