



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.

เลขที่

วันที่ ๒๗ เม.ย. ๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ.

นายเกรียงศักดิ์ เขียวเงิน

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้รับคำร้องจาก นายเกรียงศักดิ์ เขียวเงิน คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๖๐๑๓๑ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นธ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายเกรียงศักดิ์ เขียวเงิน ที่อยู่ ๑๐๔ ม.๑๖ ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๕ ม.๖ สาย ๑๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๘ กม.
๓. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๔. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง

-ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

๒. แผนกแรงสูงภายนอก

-ปักเสา คอร.	ขนาด	๑๒ เมตร	จำนวน	๓ ต้น	
- พาดสาย SAC	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๓ เส้น	ระยะทาง ๑๐๗ เมตร

๓. แผนกแรงต่ำภายนอก

-ปักเสา คอร.	ขนาด	๙ เมตร	จำนวน	๘ ต้น	
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง ๒๓๕ เมตร
- ล้อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๓ ชุด	
- เทโค			จำนวน	๒ ชุด	

๔. แผนกไฟสาธารณะ

- พาดสาย	ขนาด	๒๕ ตร.มม	จำนวน	๑ เส้น	ระยะทาง ๒๓๕ เมตร
----------	------	----------	-------	--------	------------------

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑ ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายนอก	๓๙๕,๓๘๘.๒๓	บาท
๒ ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก	๑๔๑,๕๑๙.๗๖	บาท
๓. ค่าก่อสร้างแรงสูงภายนอก	๗๔,๑๕๑.๑๔	บาท
๔. ค่าก่อสร้างไฟสาธารณะ	๒๐,๑๓๐.๐๘	บาท
๕ ค่าสมทบ	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๖ ค่าบริการ HL	๑๘,๑๓๕.๗๕	บาท
๗ หักค่าสำรวจออกแบบ	-	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
	๕๕๔,๓๒๔.๙๖	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๓๘,๘๐๒.๗๕	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๕๙๓.๑๒๗.๗๑	บาท

กฟภ. ลงทุนเป็นเงิน ๕๙๓,๑๒๗.๗๑ (ห้าแสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นต.

๒๗ เม.ย. ๒๕๖๕

ที่ ก.๒ อ.นต.(บต.) ๒๐๐/๒๕๖๕
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายเดลิน วัฒนะมงคล)

ผจก.กฟส.อ.นต.

๒๗ เม.ย. ๒๕๖๕