



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

พ.ร.บ.ที่ ๑๗๘

จาก ผบต.กฟส.อ.นข.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นข.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นข.
วันที่ ๐๖ พ.ค. ๒๕๖๔
บริษัท ศรีราawanich พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นข.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นข.ได้รับคำร้องจาก บริษัท ศรีราawanich พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด คำร้องดังกล่าวได้รับความประ拯救ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจกรรมของตนเอง ดังนี้

ผบต.กฟส.อ.นข.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พ่อสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ศรีราawanich พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ที่อยู่ ๑๔๙/๑ ม.๗ ช.ร่วมใจพัฒนา ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ช.ร่วมใจพัฒนา ม.๗ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มหาช่า อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ	๓ เฟส ขนาด	-	เครื่อง PEA	-	ติดตั้งที่	
วัดໂລດໄດ້	เฟส เอ.	-	ແອມປີ	ເຟສ ປີ.	-	ແອມປີ
ໂລກທີ່ໄດ້ໜ້າແປງວັດໄດ້	-	ໂລກທີ່	ໂລກທີ່ປະຍາຍ	-	ໂລກທີ່	-

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เนื่องจากคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรกตั้งภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐	เมตร	จำนวน	๒	ต้น
- รือสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๙๕ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น
- ติดตั้งชุดล้อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๓	ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่องดิน				จำนวน	๐	ชุด
- ติดตั้งชุดภายในยึดโดยแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม.				จำนวน	๐	ชุด
- เทโคนเสา				จำนวน	๒	ชุด

๒. แผนกหม้อแปลง

- รือหม้อแปลง ๑ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เครื่อง อุปกรณ์ป้องกัน
- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เครื่อง อุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างแรงดึงภายนอก

๒๗,๒๕๐.๕๗ บาท

๒. ค่ารื้อถอนแรงดึงภายนอก

๓๖๓.๕๐ บาท

๓. ค่าก่อสร้างแรงดึงภายนอก

๔๒,๙๘๙.๓๑ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๗๐,๔๑๓.๓๙ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๔,๙๒๔.๙๔ บาท

๗๕,๓๔๒.๓๙ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๗๕,๓๔๒.๓๙ (เจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยสี่สิบสองบาทสามสิบสองสตางค์)
กำหนดยืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บต.กฟส.อ.นธ.

- ๖ พ.ค. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นธ.(บต.) ไก่/ไก่
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลลิ วัฒนามงคล)

ผจก.กฟส.อ.นธ.

- ๖ พ.ค. ๒๕๖๔