



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นน.
เลขที่ _____
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นน.
ถึง ผจก.กฟส.อ.นน.
วันที่ ๐๖ พ.ค. ๒๕๖๔
น.ส.เขมรุจิ อาญาเมือง

เรียน ผจก.กฟส.อ.นน.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นน.ได้รับคำร้องจาก น.ส.เขมรุจิ อาญาเมือง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๙๘๘๐๓๗ แจ้งความประสงค์
ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นน. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoS รุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ น.ส.เขมรุจิ อาญาเมือง ที่อยู่ ๑๗๙ ม.๑๓ ต.สวารีจิก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
ใช้ในกา ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซอย ๗ ใต้ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มหาบ่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ	๓ เฟส ขนาด	-	เครื่อง PEA	-	ติดตั้งที่		
วัดໂ Holdenได้	เฟส เอ.	-	แอมป์	เฟส บี.	-	แอมป์	เฟส ซี.

โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ ตามแผนผังแนบ

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เนื่องจากคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแร่งต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐	เมตร	จำนวน	๙	ตัน				
- รื้อสาย	แร่งต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง	๒๔๐	เมตร
- พาดสาย	แร่งต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๑๑๑	เมตร
- พาดสาย	แร่งต่ำ	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๒๖๖	เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแร่งต่ำ				จำนวน	๑	ชุด				
- สายต่อลงดิน				จำนวน	๐	ชุด				
- เทโคนเสา				จำนวน	๕	ชุด				

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารือถอนแรงต่ำ	-	บาท
๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๘๕,๗๘๘.๔๐	บาท
๓. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	-	บาท
๔. ค่าสมทบการก่อสร้าง	-	บาท
รวมเงิน	๘๕,๗๘๘.๔๐	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	<u>๖,๐๐๕.๑๙</u>	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๙๑,๗๙๓.๕๙</u>	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๙๑,๗๙๓.๕๙ (เก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสามบาทห้าสิบเก้าสตางค์)

กำหนดยืนย้ำค่า ๓ เดือน ห้ามก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน นาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผพ.บต.กฟส.อ.นธ.

๙๖ พ.ค. ๒๕๖๕

ที่ ก.๒ อ.นธ.(บต.)

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายเฉลิม วัฒนะมงคล)
ผจก.กฟส.อ.นธ.

๙๖ พ.ค. ๒๕๖๕