



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

พชรบุรี

จาก ผบต.กฟส.อ.นพ.  
เลขที่  
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นพ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นพ.  
วันที่ ๐๖ พ.ค. ๒๕๖๔  
นายรักพงศ์ บุญจริยารัสกุล

เรียน ผจก.กฟส.อ.นพ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้รับคำร้องจาก นายรักพงศ์ บุญจริยารัสกุล คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๖๙๕๓๖ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจกรรมของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoSruPได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายรักพงศ์ บุญจริยารัสกุล ๓๐๓ ม.๓ ถ.บ้านจัน ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ใช้ในการ ท่อสูญญากาศ ตั้งอยู่ที่ ซ.๓๓ เหนือ ม.๔ ต.พนาณิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เพส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นาบข่า อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ	๓ เพส ขนาด	-	เครื่อง PEA	-	ติดตั้งที่	
- วัดโหลดได้	เพส เอ.	- แอมป์	เพส บี.	- แอมป์	เพส ซี.	- แอมป์
โวลท์ที่ต้องห้ามอ่อนตัวได้	-	โวลท์	โวลท์ปลายสาย	-	โวลท์	

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่适合 ให้ควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรกต່າງภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๘.๐๐	เมตร	จำนวน	๖	ตัน
- ร้อสาย	แรงต้าน	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น
- พาดสาย	แรงต้าน	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น
- พาดสาย	แรงต้าน	ขนาด	๘๕ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น
- ติดตั้งชุดล้อพ้าแรงต้าน				จำนวน	๔	ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๐	ชุด
- ติดตั้งชุดภายใต้ดอยแรงต้าน ขนาด ๕๐ ตร.มม.				จำนวน	๐	ชุด
- เทคอนเส้า				จำนวน	๓	ชุด

๒. แผนกหม้อแปลง

- ร้อหม้อแปลง ๓ เพส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เครื่อง.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เพส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เครื่อง.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

106 007 0709

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้  
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	๖๔,๒๐๐.๐๐	บาท
๒. ค่ารื้อถอนหม้อแปลง	๕,๖๕๗.๐๐	บาท
๓. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๑๑๘,๔๘๙.๒๔	บาท
๔. ค่าสมทบ	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๕. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๓๒,๕๖๒.๐๑	บาท
๖. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก	๑,๑๐๔.๕๐	บาท
	๒๓๐,๐๑๖.๗๕	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๖,๑๐๑.๑๗	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๔๖,๑๑๗.๙๒	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๔๖,๑๑๗.๙๒ (สองแสนล้านห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสองสตางค์)  
กำหนดด้วยราคาก๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม  
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน  
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.บต.กฟส.อ.นธ.

๒๖ พ.ค. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นธ.(บต.)

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายเกรียง วัฒนะมงคล)

ผ.ก.กฟส.อ.นธ.

๒๖ พ.ค. ๒๕๖๔