



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

วันที่ ๐๖ พ.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

นายเกรียงศักดิ์ เขียวเงิน

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องจาก นายเกรียงศักดิ์ เขียวเงิน คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๖๖๐๑๗๑ แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายเกรียงศักดิ์ เขียวเงิน ที่อยู่ ๑๐๔ ม.๑๖ ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๕ ม.๖ สาย ๑๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๘ กม.
๓. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๔. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง

-ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

๒. แผนกแรงสูงภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๑๒ เมตร	จำนวน	๓ ต้น	
- พาดสาย SAC	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๓ เส้น	ระยะทาง ๑๐๗ เมตร

๓. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙ เมตร	จำนวน	๘ ต้น	
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง ๒๓๕ เมตร
- ล้อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๓ ชุด	
- เทโคเน			จำนวน	๒ ชุด	

๔. แผนกไฟสาธารณะ

- พาดสาย	ขนาด	๒๕ ตร.มม	จำนวน	๑ เส้น	ระยะทาง ๒๓๕ เมตร
----------	------	----------	-------	--------	------------------

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายนอก	๒๒๑,๒๔๕.๗๓	บาท
๒. ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก	๑๔๑,๕๑๙.๗๖	บาท
๓. ค่าก่อสร้างแรงสูงภายนอก	๗๔,๑๕๑.๑๔	บาท
๔. ค่าก่อสร้างไฟสาธารณะ	๒๐,๑๓๐.๐๘	บาท
๕. ค่าสมทบ	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๖. ค่าบริการ HL	๑๘,๑๓๕.๗๕	บาท
๗. หักค่าสำรวจออกแบบ	-	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
	๔๗๕,๑๘๒.๔๖	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๓๓,๒๖๒.๗๗	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๕๐๘,๔๔๕.๒๓</u>	<u>บาท</u>

กฟภ. ลงทุนเป็นเงิน ๕๐๘,๔๔๕.๒๓ (ห้าแสนแปดพันสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทยี่สิบสามสตางค์)


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นฉ.

๕ บ พ.ค. ๒๕๖๕

ที่ ก.๒ อ.นฉ.(บต.) 
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายเถลิง วัฒนะมงคล)

ผจก.กฟส.อ.นฉ.

๕ บ พ.ค. ๒๕๖๕