



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟส.อ.นฉ.
เลขที่ ก.โศ.นฉ.นตว.๕๓๒/๕๖๕๘
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง กฟฟ.มตพ.
วันที่ ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๕
บริษัท พาราเรลเอสเตท จำกัด

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๖๘๕๖๓ บริษัท พาราเรลเอสเตท จำกัด ประสงค์ขอ
ขยายเขต เพื่อใช้ในกิจการที่อยู่อาศัย นั้น
ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท พาราเรลเอสเตท จำกัด ที่อยู่ ๒๙๐/๑ ม.๕ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ บ้านจัดสรร ตั้งอยู่ที่ โครงการรัตนาวิลเลจ ๘ ม.๓ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๕ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบเข้า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
๓. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๔. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟผ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ.จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

๒. แผนกแรงสูงภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑ ต้น
- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- รื้อสาย แกนเหล็ก ACSR ขนาด ๕๐ จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๖๖๗ เมตร
- พาดสาย ๕๐ SAC จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๑,๐๔๐ เมตร

๓. แร่งต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๗๒ ต้น
- พาดสาย แร่งต่ำ ขนาด ๙๕ ตร.มม จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร
- เทโค้น จำนวน ๔๑ ชุด
- ล้อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๑๗ ชุด

๔. แผนกไฟสาธารณะ

- พาดสาย ขนาด ๒๕ ตร.มม จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร

ค่าธรรมเนียม

- | | | |
|------------------|---------------------|---------------|
| ๑. ค่าสมทบแรงสูง | ๒๕๐ เควีเอ.*(๑๐๐) | ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท |
| รวมเงิน | | ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท |

ระบบจำหน่ายภายนอก

- | | |
|----------------------|------------------|
| ๑. แร่งสูงภายนอก | ๔๓,๐๗๒.๘๓ บาท |
| ๒. แร่งสูงภายนอก | ๓๔๓,๐๗๔.๘๐ บาท |
| ๓. หม้อแปลงภายนอก | ๗๕๐,๗๗๖.๖๙ บาท |
| ๔. แร่งต่ำภายนอก | ๑,๐๙๕,๓๙๗.๖๙ บาท |
| ๕. หักค่าสำรวจออกแบบ | - ๕,๐๐๐.๐๐ บาท |
| รวมเงิน | ๒,๒๒๗,๓๒๒.๐๑ บาท |

ระบบจำหน่ายภายใน

๑.ไฟถนน	๑๐๘,๔๘๘.๐๕ บาท
๒.ค่าขอตไลน์	๑๘,๑๓๕.๗๕ บาท
รวมเงิน	๑๒๖,๖๒๓.๘๐ บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๓๒,๕๔๖.๔๒ บาท
๒. % ลดกำไร	- %
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	- บาท
๔. กำไรสุทธิ	๓๒,๕๔๖.๔๒ บาท

รวมเงิน	๒,๔๓๖,๔๔๒.๒๓ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๗๐,๕๕๔.๔๖ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒,๖๐๗,๐๔๖.๖๙ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒,๖๐๗,๐๔๖.๖๙ บาท (สองล้านหกแสนเจ็ดพันสี่สิบหกบาทหกสิบกบาทสตางค์)
กำหนดคืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
มาด้วยแล้ว



(นายเกลิง วัฒนะมงคล)

ผจก.กฟส.อนคม.

๒๘ เม.ย. ๒๕๖๕