



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ.

เลขที่

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.

วันที่ ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๕

บริษัท อิมแพค คอนกรีต แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ. ได้รับคำร้องจาก บ.อิมแพค คอนกรีต แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด แจ้งความประสงค์ ติดหม้อแปลงไฟฟ้าภายใน เพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นธ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บ.อิมแพค คอนกรีต แอนด์ เอ็นจิเนียริง จก ที่อยู่ ๑๓๒/๔ ม.๖ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรวิ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของ
สถานีไฟฟ้า มาบข่า อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.
๓. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐
เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง
๔. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเองโดยมี นายถวัลย์ คุณโทม ซึ่ง
ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ประเภทสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้า
กำลัง (เลขทะเบียน สฟก. ๑๕๗๓) มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ออกแบบและ
ควบคุมการก่อสร้าง
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟผ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกปรับปรุงแรงต่ำภายนอก

- ๑.๑ รื้อถอนเสา คอ.ขนาด ๘ เมตร จำนวน - ต้น
- ๑.๒ ปักเสาตอม่อ ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
- ๑.๓ พาดสาย SAC ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๐ เส้น
ระยะทาง ๐ เมตร
- ๑.๔ ประกอบกายยึดโยงแรงสูง จำนวน - ชุด

๒. แผนกแรงสูงภายนอก

๒.๑ ปีกเสา คอร.ขนาด	๑๒	เมตร	จำนวน	๓	ต้น
๒.๒ ปีกเสา คอร.ขนาด	๑๒.๒	เมตร	จำนวน	๐	ต้น
๒.๓ พาดสาย เคเบิลอากาศ	ขนาด ๕๐ ต.มม.	จำนวน	๓	เส้น	

ระยะทาง ๓๔๐ เมตร

๒.๔ เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๐ ชุด

๓. แผนกแรงสูงภายใน

๓.๑ ปีกเสา คอร.ขนาด	๑๒	เมตร	จำนวน	๐	ต้น
๓.๒ พาดสาย เคเบิลอากาศ	ขนาด ๕๐ ต.มม.	จำนวน	๓	เส้น	

ระยะทาง ๐ เมตร

๓.๓ เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๐ ชุด

๓.๔ แรงสูงภายใน ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการติดตั้งเองตามแบบวิศวกร

แนบ และให้ วิศว. ตรวจสอบระบบจำหน่ายให้ได้ตามมาตรฐานของ กฟผ. ก่อนเสนออนุมัติจ่ายไฟ

๔. แผนกแรงต่ำภายนอก

๔.๑ รื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๘ เมตร จำนวน - ต้น (คืนคลัง)

๕. แผนกหม้อแปลง

๕.๑ ปีกเสา คอร.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน - ต้น

๕.๒ ติดหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐

เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง (ผขฟ. เป็นผู้ดำเนินการ)

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟผ ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

๑. แผนกเครื่องวัด ๑๖,๕๐๘.๐๐ บาท

๒. แรงสูงภายนอก ๒๖๓,๕๓๗.๐๐ บาท

๓ รื้อถอนแรงสูง ๖,๙๓๑.๐๐ บาท

รวมเงิน (๑) ๒๘๖,๙๗๖.๐๐ บาท

ในส่วนของ ผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

() ผู้ใช้ไฟอยู่นอกเขตอุตสาหกรรม

() ผู้ใช้ไฟอยู่ในเขตอุตสาหกรรม

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง ๒๕๐ เควีเอ.*(๑๐๐) ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. ค่าตรวจสอบแรงสูง ๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๓.ค่าตรวจสอบอุปกรณ์ ๔,๒๐๐.๐๐ บาท

รวมเงิน ๓๑,๒๐๐.๐๐ บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แผนกแรงสูงภายใน ๑๔,๖๙๒.๒๒ บาท

รวมเงิน ๑๔,๖๙๒.๒๒ บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. ค่าบริการHotLineกระเช้า๓๓ kV(ไม่พัก) ๑๘,๑๓๕.๗๕ บาท

รวมเงิน ๑๘,๑๓๕.๗๕ บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๔,๔๐๗.๖๗ บาท
๒. % ลดกำไร	- %
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	- บาท
๔. กำไรสุทธิ	๔,๔๐๗.๖๗ บาท
รวมเงิน	๖๘,๔๓๕.๖๔ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๔,๗๙๐.๔๙ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๗๓,๒๒๖.๑๓ บาท</u>

(เจ็ดหมื่นสามพันสอง .

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๗๓,๒๒๖.๑๓ บาท กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน
แล้วเสร็จทรัพย์สินในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟ เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น เครื่องวัดแรง ต่ำ เป็นของ กฟภ.

อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟออกแบบ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการ
ก่อสร้างเองนั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัย โดยใช้
อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพดี และอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหา จะต้องไม่มีเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ ของ
กฟภ. ทั้งนี้ แม้ว่ากฟภ.จะได้ตรวจสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรืออันตรายเกิดขึ้นภายหลังให้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟ แต่ฝ่ายเดียว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่าย
หน้างานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นค.

๑๙ พ.ค. ๒๕๖๕

ที่ ก.๒ กฟส.อ.นค.(บต.) ๒๕๐/๒๕๖๕

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายเฉลิม วัฒนะมงคล)

ผจก.กฟส.อ.นค.

๑๙ พ.ค. ๒๕๖๕