



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.

วันที่ ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๕

นายพัฒนพงษ์ อมรเวช

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้รับคำร้องจาก นายพัฒนพงษ์ อมรเวช คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๖๔๒๙๓ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นธ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายพัฒนพงษ์ อมรเวช ที่อยู่ ๑๑ ม.๕ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๙ เหนือ ม.๖ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๘ กม.
๓. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๔. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง

-ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

๒. แผนกแรงสูง

-ปักเสา คอร.	ขนาด	๑๒ เมตร	จำนวน	๑๑ ต้น		
- พาดสาย SAC	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๓ เส้น	ระยะทาง	๓๐๗ เมตร

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก

-ปักเสา คอร.	ขนาด	๙ เมตร	จำนวน	๕ ต้น		
-ปักเสา คอร.	ขนาด	๑๒ เมตร	จำนวน	๐ ต้น		
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	๖๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	๗๕ เมตร
- ล้อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๓ ชุด		
- เทโคเน			จำนวน	๒ ชุด		

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑ ค่าก่อสร้างแรงสูงภายนอก	๑๘๕,๑๔๘.๙๙	บาท
๒ ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายนอก	๒๑๘,๑๓๒.๓๓	บาท
๓ ไฟถนน	๘๓,๒๒๒.๘๓	บาท
๔ ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก	๑๔,๐๖๓.๔๓	บาท
๕ ค่าสมทบ	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๖ ค่าบริการ HL	๑๘,๑๓๕.๗๕	บาท
	๕๒๓,๖๙๓.๓๓	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๓๖,๖๕๘.๖๓	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๕๖๐,๓๕๑.๙๖</u>	<u>บาท</u>

กฟภ. ลงทุนเป็นเงิน ๕๖๐,๓๕๑.๙๖ (ห้าแสนหกหมื่นสามร้อยห้าสิบบาทแปดสิบหกสตางค์)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บด.กฟส.อ.นค.

๒๔ พ.ค. ๒๕๖๕

ที่ ก.๒ อ.นค.(บด.) ๒๕๕/๒๕๖๕
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายเถลิง วัฒนะมงคล)

ผจก.กฟส.อ.นค.

๒๔ พ.ค. ๒๕๖๕