



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต. ถึง ผจก.กก.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขอย้ายเขตระบบไฟฟ้า อบต.ท่าบุญมี(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเหล็กอม)

เรียน ผจก.กฟส.กก.

ด้วย กฟส.กก.ได้รับหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบุญมีที่ ขบ.๗๔๘๐๓/๕๐๕ มีความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นแสงสว่างทางสาธารณะ ตามรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด

๑.ผู้ขอใช้ อบต.ท่าบุญมี บ้านเลขที่ - หมู่ ๗
ตำบล ท่าบุญมี อำเภอ เกาะจันทร์ จังหวัด ชลบุรี ขอใช้เพื่อ
..... แสงสว่างทางสาธารณะ มีผู้ขอใช้ไฟ ๑ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง
๓ เฟส ๒๒ เควี. วงจรที่ ๒ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ เกาะโพธิ์ อยู่ห่างจากสถานี
ระยะทางประมาณ ๒ กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง ๑ ราย ไฟกำลัง - ราย โหลดรวมประมาณ ๒๘๘ W
..... รายละเอียดไฟฟ้ากำลัง เป็นไฟฟ้าแสงสว่าง

๓.รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ ๑ เฟส ๒๒ เควี.ขนาด ๒๐ เควีเอ.ตั้งที่
แท่น -วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟสเอ แอมป์ เฟสบี แอมป์ เฟสซี แอมป์ วัดโหลดปลายสาย
จุดที่จะขยายเขตต่อไป ๒๒๕ โวลท์ เวลา ๑๙.๓๐ น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก - กว. เมื่อ
ขยายเขตแล้วปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง - ม.

๔.ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำปักเสาขนาด ๘ ม. จำนวน ๗ ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐
ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๒๐๐ ม. ไฟทางสาธารณะ พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๒๕ ต.มม. จำนวน ๑
เส้นระยะทาง ๒๐๐ ม. พร้อมติดตั้งดวงโคมขนาด ๒๕๓๖ วัตต์ จำนวน ๔ ชุด ต่อสายดับกับจุดเดิม

๕.ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก () ปักเสา คอ.ขนาด ม. จำนวน ต้น
() ปักเสาต่อม่อ คอ.ขนาด ม. จำนวน ต้น
() พาดสายขนาด ต.มม. จำนวน เส้น
ระยะทางประมาณ ม.

แรงสูงภายใน () ปีกเสา คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 () ปีกเสาทอม่อ คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 () พาดด้วยสายขนาด.....ต.มม. จำนวน.....ต้น
 ระยะทางประมาณ.....ม.

หม้อแปลง () ปีกเสา คอ.ขนาด.....ม. จำนวน ๑ ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง๑ชุด
 () ปีกเสาทอม่อ คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 () ติดตั้งหม้อแปลงระบบ.....เฟส ๒๒ เควี. ขนาด.....เควี.เอ. จำนวน.....เครื่อง
 ()

แรงต่ำภายใน () ปีกเสา คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 () ปีกเสาทอม่อ คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 (✓) พาดด้วยสายขนาด ๒๕.....ต.มม. จำนวน.....เส้น
 ระยะทางประมาณ ๒๐๐.....ม.
 (✓) ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด ๒x๓๖.....วัตต์ จำนวน.....ชุด
กฟภ. จัดหาอุปกรณ์

แรงต่ำภายนอก (✓) ปีกเสาเสาคอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 () ร้อยถอนเสา คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 (✓) พาดด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ๕๐.ต.มม. จำนวน.....เส้น
 ระยะทางประมาณ ๒๐๐.....ม.
 () พาดสายเมนชายคาขนาด.....ต.มม. จำนวน.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....ม.

คาปาซิเตอร์ () ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ.....เฟส.....โวลท์ ขนาด.....กิโลวาร์
 จำนวน.....ชุด

มิเตอร์ () ติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....แอมป์ ประกอบ ซีที.แรงต่ำขนาด...../๕ แอมป์ จำนวน.....เครื่อง
 ()

ร้อยถอน ()

อุปกรณ์ที่ร้อยถอน ก่อสร้างปี.....งานขยายเขตงบ.....
 ทรัพย์สินของ.....

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				-
แรงสูงภายใน				-
หม้อแปลง				-
คาปาซิเตอร์				-
แรงต่ำภายนอก				๕๕,๙๔๑.๙๓
แรงต่ำภายใน				๒๔,๗๗๙.๕๗
มิเตอร์				-
รื้อถอนแรงสูง				-
รื้อถอนหม้อแปลง				-
รื้อถอนแรงต่ำ				-
ค่าสมทบแรงสูง				-
รวมเป็นเงิน				๗๙,๗๒๑.๕๐
	หักค่าอุปกรณ์ส่งคืนคลัง			-
	คงเหลือเป็นเงิน			๗๙,๗๒๑.๕๐
	หักภาษี ๗ % คงเหลือ			-
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %			๕,๕๘๐.๕๑
	รวมค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟ			๘๕,๓๐๒.๐๑

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟจำนวน ๘๕,๓๐๒.๐๑ บาท (แปดหมื่นห้าพันสามร้อยสองบาทหนึ่งสตางค์.) กำหนดยื่นราคา ๖ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ ทั้งนี้ ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน บาท (.....) งบทำการจำนวน บาท (.....) และงบลงทุนจำนวน บาท (.....)

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สิน เป็นของ กฟภ.
 เครื่องวัดแรง ต่ำ และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว

ที่ กบ.กจ.(บต.) ๑๓๑๐ /๒๕๖๐


อนุมัติ



(นายชินนทร์ ดำเนินกิจ)

ผจก.กจ.

16 ต.ค. 2560


 (นายเล็ก วัฒนะพินิจกุล)

ทผ.บต.กฟส.กจ.

16 ต.ค. ๒๕๖๐