



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต. ถึง ผจก. กจ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขอย้ายเขตระบบไฟฟ้า อบต.หนองเหียง จ.๒

เรียน ผจก. กฟส. กจ.

ด้วย กฟส. กจ. ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๖๕๐๒๗ ลว. ๖ พ.ค. ๖๕ มีความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นแสงสว่างบ้านอยู่อาศัย ตามรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ อบต. หนองเหียง จ. ๒ บ้านเลขที่ - หมู่... ๑๒
ตำบล หนองเหียง อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี ขอใช้เพื่อ
แสงสว่างที่อยู่อาศัย มีผู้ขอใช้ไฟ ๑ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง
๓ เฟส ๒๒ เควี. วงจรที่ ๒ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ เกาะโพธิ์ อยู่ห่างจากสถานี
ระยะทางประมาณ ๔ กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง ๑ ราย ไฟกำลัง - ราย โหลดรวมประมาณ -

รายละเอียดไฟฟ้ากำลัง -

๓. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ ๑ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๓๐ เควี. เอ. ตั้งที่
แท่น - วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟสเอ - แอมป์ เฟสบี - แอมป์ เฟสซี - แอมป์ วัดโหลดปลายสาย
จุดที่จะขยายเขตต่อไป - โวลท์ เวลา - น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก - กว. เมื่อ
ขยายเขตแล้วปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง - ม.

๔. ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๒๕ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น
ระยะทาง ๑๐๖๐ ม. ติดตั้งดวงโคมขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน ๑๕ ชุด

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก () ปักเสา คอ. ขนาด - ม. จำนวน - ต้น
() ปักเสาต่อม่อ คอ. ขนาด - ม. จำนวน - ต้น
() พาดสายขนาด - ต.มม. จำนวน - เส้น
ระยะทางประมาณ - ม.

แรงสูงภายใน () ร้อยถอน คอ.ขนาด -ม. จำนวน ต้น(นำกลับมาใช้งาน)
 () ปีกเสათอม่อ คอ.ขนาด -ม. จำนวน ต้น
 () ร้อยถอนอุปกรณ์ประกอบหัวเสา จำนวน ชุด(นำกลับมาใช้งาน)
 ระยะทางประมาณม.

หม้อแปลง () ปีกเสา คอ.ขนาด -ม. จำนวน ๑ ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง๑ชุด
 () ปีกเสათอม่อ คอ.ขนาด -ม. จำนวน ต้น
 () ติดตั้งหม้อแปลงระบบ -เฟส ๒๒ เควี. ขนาดเควีเอ. จำนวน เครื่อง
 ()

แรงต่ำภายใน () ปีกเสา คอ.ขนาด -ม. จำนวน ต้น
 () ปีกเสათอม่อ คอ.ขนาด -ม. จำนวน ต้น
 (✓) พาดสายขนาด๒๕.....ต.มม. จำนวน๑.....เส้น
 ระยะทางประมาณ๑๐๖๐.....ม.
 (✓) ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด๒x๓๖.....วัตต์ จำนวน๑๕.....ชุด
กฟภ. จัดหาอุปกรณ์

แรงต่ำภายนอก () ปีกเสาเสาคอ.ขนาด -ม. จำนวน ต้น
 () ร้อยถอนเสา คอ.ขนาด -ม. จำนวน ต้น(คืนคลัง)
 () พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ๙๕.ต.มม. จำนวนเส้น
 ระยะทางประมาณม.
 () ร้อยสายอลูมิเนียมเปลือยขนาดต.มม. จำนวนเส้น
 ระยะทางประมาณม. (คืนคลัง)

คาปาซิเตอร์ () ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ -เฟส -โวลท์ ขนาดกิโลวาร์
 จำนวนชุด

มิเตอร์ () ติดตั้งมิเตอร์ขนาด -แอมป์ ประกอบ ซีที.แรงต่ำขนาด -/๕ แอมป์ จำนวนชุด
 ()

ร้อยถอน ()

อุปกรณ์ที่ร้อยถอน ก่อสร้างปีงานขยายเขตงบ
 ทรัพย์สินของ

เงินลงทุน

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				-
แรงสูงภายใน				-
หม้อแปลง				-
คาปาซิเตอร์				-
แรงต่ำภายนอก				-
แรงต่ำภายใน				-
มิเตอร์				๑๖๓,๖๕๕.๑๗
รื้อถอนแรงสูง				-
รื้อถอนหม้อแปลง				-
รื้อถอนแรงต่ำ				-
ค่าสมทบแรงสูง				-
				-
รวมเป็นเงิน				๑๖๓,๖๕๕.๑๗
หักค่าอุปกรณ์ส่งคืนคลัง				-
คงเหลือเป็นเงิน				๑๖๓,๖๕๕.๑๗
หักภาษี ๗ % คงเหลือ				-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				๑๑,๔๕๕.๗๙
รวมค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟ				๑๗๕,๑๐๙.๙๖

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟจำนวน ๑๗๕,๑๐๙.๙๖ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าบาทเก้าสิบหกสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๖ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว


สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน บาท (.....) งบทำการจำนวน บาท (.....) และงบลงทุนจำนวน บาท (.....)

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สิน เป็นของ กฟภ.
เครื่องวัดแรง ต่ำ และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว

ที่ กบ.กจ.(บต.) ๒๕๙๘๖ /๒๕๖๔

อนุมัติ


(นายจรรณ เดชจร)
ผจก.กสฟ.กจ.

(นายสันติชัย ดีมูล)
ผบ.บต.กฟส.กจ.