

**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท ๕๓๑๐.๑๘/พณ ๕๗๕๕

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพนสนิม
๑๗๗ หมู่ ๑ ตำบลบ้านช้าง อำเภอพนสนิม
จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๔๐

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงติดตั้งหม้อแปลง (อาคาร ๖.๑ อาคารชุดนายทหาร)
เรียน ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๑๒
อ้างถึง คำร้องเลขที่ กท ๐๔๘๘.๒/๑๙๗๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงติดตั้งหม้อแปลง ในการนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อำเภอพนสนิม ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๒๖,๔๓๕.๒๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อย
สามสิบห้าบาทยี่สิบสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๑๘๐ วัน นับจากวันที่แจ้งค่าใช้จ่ายเป็นต้นไป

โดยแยกรายละเอียดและค่าใช้จ่ายดังนี้-

๑.ค่าสมทบในการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย (การไฟฟ้าฯ คิด เครื่อละ ๑๐๐ บาท)

รวมเป็นเงิน ๓๑,๕๐๐ บาท (ส่วนเพิ่ม)

๒.งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายนอก

๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอก (กฟภ.ออกค่าใช้จ่าย ๑๐๐ %)

-ปักเสา คอร. ขนาด --- เมตร จำนวน --- ต้น

-พาดสาย OHGW. ขนาด --- ต.มม. จำนวน --- เส้น ระยะทางประมาณ --- เมตร

รวมเป็นเงิน --- บาท

๒.๒ แผนกแรงสูงภายนอก (ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่ายสมทบ ๕๐ %)

-ปักเสา คอร. ขนาด --- เมตร จำนวน --- ต้น

-ปักเสาตอม่อ คอร. ขนาด ๑,๓๖x๑,๓๖x๔,๕๐ เมตร จำนวน --- ต้น

-ติดตั้งอุปกรณ์ต้นสุดท้าย จำนวน --- ชุด พร้อมเชื่อมสายให้

-พาดสาย SAC. ขนาด --- ต.มม. จำนวน --- เส้น ระยะทางประมาณ --- เมตร

-พาดสาย OHGW. ขนาด --- ต.มม. จำนวน --- เส้น ระยะทางประมาณ --- เมตร

รวมเป็นเงิน --- บาท

๒.๓ แผนกแรงต่ำภายนอก (กฟภ. ออกค่าใช้จ่าย ๑๐๐ %)

-รื้อถอนเสา คอร. ขนาด --- เมตร จำนวน --- ต้น

-รื้อถอน,ติดตั้งแน็ค ๔ ช่อง จำนวน --- ชุด

-รื้อถอน,พาดสาย A. ขนาด --- ต.มม. จำนวน --- เส้น ระยะทางประมาณ --- เมตร

-รื้อถอน,พาดสาย AW. ขนาด --- ต.มม. จำนวน --- เส้น ระยะทางประมาณ --- เมตร

รวมเป็นเงิน --- บาท

๓.งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายใน (บริเวณภายในผู้ใช้ไฟ)

๓.๑ แผนกแรงสูงภายใน

-ปักเสา คอร. ขนาด.....๑๒.....เมตร จำนวน.....๑๑.....ต้น
 -ปักเสาดอมือ คอร. ขนาด.....๐.๓๕x๐.๓๕x๔.๕๐.....เมตร จำนวน.....--.....ต้น
 -ติดตั้งอุปกรณ์ตันไลน์แยก จำนวน.....๑.....ชุด พร้อมเชื่อมสายให้
 -พาดสาย SAC. ขนาด.....๕๐.....ต.มม. จำนวน.....๓.....เส้น ระยะทางประมาณ.....๓๐๐.....เมตร
 -พาดสาย OHGW. ขนาด.....๒๕.....ต.มม. จำนวน.....๑.....เส้น ระยะทางประมาณ.....๓๐๐.....เมตร
 รวมเป็นเงิน.....๔๒๘,๕๖๙.๐๖.....บาท

๓.๒ แผนกหม้อแปลงภายใน

-ปักเสา คอร. ขนาด.....๑๒.....เมตร จำนวน.....๑.....ต้น ประกอบคานนั่งร้านหม้อแปลง.....๑.....ชุด
 -ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลท์ ขนาด.....๓๑๕.....เควี.เอ. จำนวน.....๑.....เครื่อง
 โดย กฟภ. เป็นผู้จัดหาหม้อแปลง กฟภ. ดำเนินการติดตั้งให้
 รวมเป็นเงิน.....๕๖๒,๔๗๘.๗๕.....บาท

๓.๓ แผนกแรงต่ำภายนอก

-ปักเสา คอร. ขนาด.....--.....เมตร จำนวน.....--.....ต้น
 -ติดตั้งแร็ค ๒, ๔ ช่อง จำนวน.....--.....ชุด
 -พาดสาย AW. ขนาด.....--.....ต.มม. จำนวน.....--.....เส้น ระยะทางประมาณ.....--.....เมตร
 รวมเป็นเงิน.....--.....บาท

๓.๔ แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

-ติดตั้งชุดฟิวส์แรงต่ำ จำนวน.....--.....ชุด
 -ติดตั้งสวิชต์อัตโนมัติ จำนวน.....--.....ชุด
 -ติดตั้งดวงโคมไฟ ขนาด.....๒x๓๖.....วัตต์ จำนวน.....--.....ชุด
 -พาดสาย AW. ขนาด.....--.....ต.มม. จำนวน.....--.....เส้น ระยะทางประมาณ.....--.....เมตร
 รวมเป็นเงิน.....--.....บาท

๔.แผนกเครื่องวัด

-ติดตั้งเครื่องวัด แรงต่ำ ระบบ.....เฟส ประกอบซีทีโรโซ ขนาด.....--.....แอมป์ จำนวน.....--.....ชุด
 -เปลี่ยนขนาดซีทีแรงสูงจากเดิมขนาด.....๓๐/๕.....แอมป์ เป็นขนาด.....๕๐/๕.....แอมป์ จำนวน.....๒.....ชุด
 รวมเป็นเงิน.....--.....บาท

๕.ค่าธรรมเนียม

-ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ (ส่วนเพิ่ม)	เป็นเงิน	๕,๐๐๐	บาท
-ค่าธรรมเนียมการต่อไฟ	เป็นเงิน	--	บาท
-ค่าตรวจสอบแรงสูง(ระยะทาง.....ม.)	เป็นเงิน	--	บาท
-ค่าธรรมเนียมสำรวจและออกแบบ	เป็นเงิน	๕,๐๐๐	บาท
-ค่าบริการฮอทไลน์ ๑/๒ วัน	เป็นเงิน	๒๐,๑๙๕.๓๗	บาท
รวมเป็นเงิน		๓๐,๑๙๕.๓๗	บาท

๖.สรุปค่าใช้จ่าย

-ค่าขยายเขตระบบจำหน่าย (๑-๔)	เป็นเงิน	๑,๐๒๒,๕๔๗.๘๑	บาท
-ค่าธรรมเนียม (๕)	เป็นเงิน	๓๐,๑๙๕.๓๗	บาท
	รวมเป็นเงิน	๑,๐๕๒,๗๔๓.๑๘	บาท
-ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน	๗๓,๖๙๒.๐๒	บาท
	รวมเป็นเงิน	๑,๑๒๖,๔๓๕.๒๐	บาท
-ค่าประกันการใช้ไฟ	เป็นเงิน	--	บาท
	รวมเป็นเงิน	๑,๑๒๖,๔๓๕.๒๐	บาท

และค่าเช่าหม้อแปลงอีกเดือนละเป็นเงิน.....บาท โดยชำระอีกต่างหาก

ทั้งนี้เงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า และค่าประกันหม้อแปลง ที่เรียกเก็บจำนวนตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไปอาจใช้หนังสือค่า

ประกันของธนาคารหรือพันธบัตรรัฐบาลแทนการวางเงินสดได้

เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม ข้อ.....๓.....เป็นสมบัติของผู้ใช้ไฟ ส่วนทรัพย์สินตามข้อ.....๒,๔.....เป็นสมบัติของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๗.ข้อตกลง

กรณีมีรายการเพิ่มอุปกรณ์หรือเปลี่ยนแปลงแบบในการก่อสร้างและมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมจากหนังสือฉบับนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามระเบียบเพิ่มเติมในภายหลังจนครบ ทั้งนี้หากมีการชำระเงินให้ถือว่ายอมรับข้อตกลง

ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการสำรวจออกแบบและจัดทำแผนผังเป็นเงิน ๕,๓๕๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หากทางกรมทหารราบที่๑๑๒ ไม่ชำระค่าใช้จ่ายตามกำหนดการยื่นราคา ๑๘๐ วัน เว้นแต่มีการชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนดเวลาการยื่นราคาใช้จ่าย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าสำรวจออกแบบฯ จำนวนเงิน ๕,๓๕๐ บาท ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและนำเงินจำนวน.....๑,๑๒๖,๔๓๕.๒๐.....บาท(หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทยี่สิบสตางค์) ไปชำระที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเกาะจันทร์ เพื่อที่จะได้ดำเนินการติดตั้งให้ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) ศิริชัย สมสมัย

(นายศิริชัย สมสมัย)

รองผู้จัดการ ปฏิบัติงานแทน

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพนสนิคม

แผนกบริการลูกค้า

โทรศัพท์.๐๓๘-๔๖๒๒๐๘

E-mail : custom_panus@hotmail.com

FM- CO - ๐๓

หัวหน้าแผนก.....
พิมพ์.....
ทาน..... ๑๕ กพ. ๒๕๖๕