


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขข.๖ โครงการ 88 แลนด์ แอนด์ เฮาส์ (เฟส3)
สถานที่ก่อสร้าง ถ.เทพกระษัตรี ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 194,598.14 บาท
4. ลักษณะงาน ก่อสร้างระบบจ่ายไฟฟ้าแรงสูง
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 พ.ค. 60 เป็นเงิน 231,435 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 16,200 บาท
ราคากลางรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 247,635 บาท
6. บัญชีราคากลางประมาณการ รายละเอียดตามแบบ

ปร.4	จำนวน	4	แผ่น
ปร.5	จำนวน	1	แผ่น
ปร.6	จำนวน	1	แผ่น
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นางสาวลัดดา ภัทรอำรง	รจก.(อ.) กฟจ.ภก.	ประธานกรรมการ
7.2 นายสาโรจน์ เล็กกำเหนิด	ผ.บ.ท. กฟจ.ภก.	กรรมการ
7.3 นายสมชาย สิทธิพงษ์	ผ.บ.ค. กฟจ.ภก.	กรรมการ


 ลงชื่อ
 นายปรางกร หวันหยี
 พชง.6 ผกส.ภก.
 ช่างควบคุมงาน

17 พ.ค. 2560

รายละเอียดการประมาณการราคางานก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ ขบ.ฯ โครงการ 88 แลนด์ แอนด์ เฮาส์ (เฟส3)

สถานที่ก่อสร้าง อ.เทพกระษัตรี ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

แบบเลขที่ TD06-017/600082

หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต

คำนวณราคากลางโดย นายปรภากร หวันหทัย

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
	สรุปงานก่อสร้าง									
1	แผนกแรงสูงภายนอก ผพฟ.100% (02.1)		รวม					15,976.50	15,976.50	
2	แผนกหม้อแปลงภายนอก (02.1)		รวม					41,960.00	41,960.00	
3	แผนกแรงต่ำภายนอก (02.1)		รวม					118,369.20	118,369.20	
4	แผนกไฟฟ้าสาธารณะ (02.2)		รวม					18,292.44	18,292.44	
			รวม					-	0.00	
			รวม					-	0.00	
			รวม					-	0.00	
			รวม					-	0.00	
			รวม					-	0.00	
			รวม					-	0.00	
			รวม					-	0.00	
			รวม					-	0.00	
			รวม					-	0.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงินประมาณ							194,598.14	194,598.14	

ลงชื่อ

นางสาวลัดดา ภัทรอำรง

รจก.(อ.) กฟจ.ภก.

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

นายสาโรจน์ เล็กกำเหนิด

ทพ.บห. กฟจ.ภก.

กรรมการ

ลงชื่อ

นายสมชาย สิทธิพงษ์

ทพ.บค. กฟจ.ภก.

กรรมการ

รายละเอียดการประมาณการราคางานก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ ขข.ฯ โครงการ 88 แลนด์ แอนด์ เฮาส์ (เฟส3)

สถานที่ก่อสร้าง อ.เทพกระษัตรี ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

แบบเลขที่ TD06-017/600082

หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต

คำนวณราคากลางโดย นายปรการ หวันหิ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	พาดสาย เคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 33 เควี 50 ต.มม.(SAC)	270	เมตร	-	-	2.81	758.70	758.70	758.70	แผนกแรงสูงภายนอก ผขฟ.100% (02.1)
2	ติดตั้ง ปริฟอร์มเข้าปลายสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนไม่เติมพิกัดแกนเคเบิล	6	ชุด	-	-	125.00	750.00	750.00	750.00	แผนกแรงสูงภายนอก ผขฟ.100% (02.1)
3	ประกอบติดตั้ง เหล็กคานเคเบิลอากาศทางโค้ง	3	ชุด	-	-	210.00	630.00	630.00	630.00	แผนกแรงสูงภายนอก ผขฟ.100% (02.1)
4	ติดตั้ง เหล็กปูรางน้ำ ขนาด 100x50x5 มม.	2	ชุด	-	-	210.00	420.00	420.00	420.00	แผนกแรงสูงภายนอก ผขฟ.100% (02.1)
5	ติดตั้ง เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรงขนาด 65x65x6 มม.ยาว 2,2	3	ชุด	-	-	210.00	630.00	630.00	630.00	แผนกแรงสูงภายนอก ผขฟ.100% (02.1)
6	พาดสาย ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม.	90	เมตร	-	-	1.92	172.80	172.80	172.80	แผนกแรงสูงภายนอก ผขฟ.100% (02.1)
7	ติดตั้ง เหล็กประกับไม้คอน แบบหัวแชนขนาด 50x50x6 มม.	2	ชุด	-	-	95.00	190.00	190.00	190.00	แผนกแรงสูงภายนอก ผขฟ.100% (02.1)
8	ติดตั้ง ลูกถ้วยพินโสตไฟฟ้า แบบ 56/57-4 (PIN-POST TYPE)	11	ลูก	-	-	125.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	แผนกแรงสูงภายนอก ผขฟ.100% (02.1)
9	ติดตั้ง ลูกถ้วยแขวนแบบ ง (แบบ 52-4)	24	ลูก	-	-	31.25	750.00	750.00	750.00	แผนกแรงสูงภายนอก ผขฟ.100% (02.1)
10	เทโคน เสาคอนกรีตเสาแรงสูง (พร้อมวัสดุ)	2	ชุด	-	-	1,920.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	แผนกแรงสูงภายนอก ผขฟ.100% (02.1)
11	ชุดหลุมพร้อมปัก เสาคอนกรีต 12 เมตร	4	ตัน	-	-	1,405.00	5,620.00	5,620.00	5,620.00	แผนกแรงสูงภายนอก ผขฟ.100% (02.1)
12	ติดตั้ง คอน,คอนกรีตอัดแรง (คอร์.)แบบสปัน (สำหรับเข้าปลายสาย)	4	ท่อน	-	-	210.00	840.00	840.00	840.00	แผนกแรงสูงภายนอก ผขฟ.100% (02.1)
13	ประกอบติดตั้ง เหล็กคานเคเบิลอากาศทางโค้ง	1	ชุด	-	-	210.00	210.00	210.00	210.00	แผนกหม้อแปลงภายนอก (02.1)
14	ติดตั้ง Dropout Fuse Cutout Covers	6	อัน	-	-	225.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	แผนกหม้อแปลงภายนอก (02.1)
15	ติดตั้ง ระบบกราวด์ (กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร)	10	ชุด	-	-	435.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	แผนกหม้อแปลงภายนอก (02.1)
16	ติดตั้ง เหล็กประกับขนาด 30x6x760 mm.	3	ชุด	-	-	95.00	285.00	285.00	285.00	แผนกหม้อแปลงภายนอก (02.1)
17	ติดตั้ง เหล็กประกับไม้คอน แบบหัวแชนขนาด 40x40x5 มม.	1	ชุด	-	-	95.00	95.00	95.00	95.00	แผนกหม้อแปลงภายนอก (02.1)
18	ติดตั้ง ลูกถ้วยพินโสตไฟฟ้า แบบ 56/57-4 (PIN-POST TYPE)	12	ลูก	-	-	125.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	แผนกหม้อแปลงภายนอก (02.1)
19	เทโคน เสาคอนกรีตเสาแรงสูง (พร้อมวัสดุ)	1	ชุด	-	-	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	แผนกหม้อแปลงภายนอก (02.1)
20	ชุดหลุมพร้อมปัก เสาคอนกรีต 12 เมตร	2	ตัน	-	-	1,405.00	2,810.00	2,810.00	2,810.00	แผนกหม้อแปลงภายนอก (02.1)
ลงชื่อ นางสาวลัดดา ภัทรธีรารัง		ลงชื่อ นายสาโรจน์ เล็กกำเหนิด		ลงชื่อ นายสมชาย สิทธิพงษ์						
รจก.(อ.) กฟจ.ภก.		ผ.บ.พ. กฟจ.ภก.		ผ.บ.ค. กฟจ.ภก.						
ประธานกรรมการ		กรรมการ		กรรมการ						

รายละเอียดการประมาณการราคางานก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แนบ ปร.4

ชื่อโครงการ ขข.ฯ โครงการ 88 แลนด์ แอนด์ เฮาส์ (เฟส3)

สถานที่ก่อสร้าง ถ.เทพกระษัตรี ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

แบบเลขที่ TD06-017/600082

หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต

คำนวณราคากลางโดย นายปรกากร หวันหิ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
21	ติดตั้ง คอน,คอนกรีตอัดแรง (คอน.)แบบสปันแรงสูง 100 x 100 x 2	4	ท่อน	-	-	210.00	840.00	840.00	840.00	แผนกหื้อแปลงภายนอก (02.1)
22	ประกอบ คาน คอน.สปัน ขนาด 100X100X3,200 มม.	4	ท่อน	-	-	340.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	แผนกหื้อแปลงภายนอก (02.1)
23	ติดตั้ง คาน คอน.ขนาด 150x250x3,550 มม.	4	ท่อน	-	-	465.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	แผนกหื้อแปลงภายนอก (02.1)
24	ติดตั้ง ล้อฟ้า 30 เควี 5 กิโลแอมป์	6	ชุด	-	-	125.00	750.00	750.00	750.00	แผนกหื้อแปลงภายนอก (02.1)
25	ติดตั้ง ล้อฟ้า 250-500 โวลท์ 2.5-5.0 กิโลแอมป์	18	ชุด	-	-	115.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	แผนกหื้อแปลงภายนอก (02.1)
26	ติดตั้ง ดรอปเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ 33 เควี 100 แอมป์	6	ชุด	-	-	225.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	แผนกหื้อแปลงภายนอก (02.1)
27	ติดตั้ง ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	18	ชุด	-	-	125.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	แผนกหื้อแปลงภายนอก (02.1)
28	ติดตั้ง หม้อแปลง 250 เควีเอ 3 เฟส แบบถังปิดผนึกถาวร 33-0.4/C	2	เครื่อง	-	-	9,480.00	18,960.00	18,960.00	18,960.00	แผนกหื้อแปลงภายนอก (02.1)
29	พาดสาย อลูมิเนียมดีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน 95 ต.มม.(บนเสา)	4312	เมตร	-	-	3.10	13,367.20	13,367.20	13,367.20	แผนกแรงต่ำภายนอก (02.1)
30	ประกอบ คอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย 95-120 ต.มม.	236	ชุด	-	-	125.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	แผนกแรงต่ำภายนอก (02.1)
31	ติดตั้ง ระบบกราวด์ (กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร)	5	ชุด	-	-	435.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	แผนกแรงต่ำภายนอก (02.1)
32	ติดตั้ง แร็ค 4 x 200 มม. (บนเสา)	67	ชุด	-	-	275.00	18,425.00	18,425.00	18,425.00	แผนกแรงต่ำภายนอก (02.1)
33	เทโคน เสาคอนกรีตเสาแรงสูง (พร้อมวัสดุ)	16	ชุด	-	-	1,152.00	18,432.00	18,432.00	18,432.00	แผนกแรงต่ำภายนอก (02.1)
34	ชุดหลุมพร้อมปัก เสาคอนกรีต 9 เมตร	29	คัน	-	-	1,210.00	35,090.00	35,090.00	35,090.00	แผนกแรงต่ำภายนอก (02.1)
35	ติดตั้ง ล้อฟ้า 250-500 โวลท์ 2.5-5.0 กิโลแอมป์	12	ชุด	-	-	115.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	แผนกแรงต่ำภายนอก (02.1)
36	พาดสาย อลูมิเนียมดีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน 25 ต.มม.(บนเสา)	544	เมตร	-	-	1.76	957.44	957.44	957.44	แผนกไฟสาธารณะ (02.2)
37	ประกอบ คอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย 25-35 ต.มม.	30	ชุด	-	-	125.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	แผนกไฟสาธารณะ (02.2)
38	ติดตั้ง ที่จับลูกรอกแรงต่ำ (พร้อมวัสดุ) (บนเสา)	43	ชุด	-	-	125.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	แผนกไฟสาธารณะ (02.2)
39	ติดตั้ง ชุดโคมหลอดไฟสาธารณะ	19	ชุด	-	-	385.00	7,315.00	7,315.00	7,315.00	แผนกไฟสาธารณะ (02.2)
40	ติดตั้ง ชุดสวิตช์ควบคุมด้วยไฟฟ้าพลังแสง 1 เฟส 220 โวลท์ 30 แอ	2	ชุด	-	-	275.00	550.00	550.00	550.00	แผนกไฟสาธารณะ (02.2)

ลงชื่อ นางสาวลัดดา ภัทรอำรง

รจก.(อ.) กฟจ.ภก.

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

นายสารโรจน์ เล็กกำเหนิด

ผ.บ.ท. กฟจ.ภก.

กรรมการ

ลงชื่อ

นายสมชาย สิริพิพงษ์

ผ.บ.ท. กฟจ.ภก.

กรรมการ

แบบ ปร.4

แบบเลขที่ TD06-017/600082

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

ลงชื่อ	นางสาวลัดดา ภัทรธำรง	ลงชื่อ	นายสาโรจน์ เล็กกำเหนิด	ลงชื่อ	นายสมชาย สิทธิพงษ์
	รจก.(อ.) กฟจ.ภก.		หม.บท. กฟจ.ภก.		หม.บค. กฟจ.ภก.
	ประธานกรรมการ		กรรมการ		กรรมการ

กลุ่มงาน ระบบไฟฟ้า

ชื่อโครงการ ขข.ฯ โครงการ 88 แลนด์ แอนด์ เฮาส์ (เฟส3)

สถานที่ก่อสร้าง ถ.เทพกระษัตรี ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

แบบเลขที่ TD06-017/600082

หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต

แบบ ปร.4 ที่แบบ จำนวน 4 หน้า

ประมาณการโดย นายปรภากร หวันหิ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ตาม แบบ เลขที่	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	รวมในรูป FACTOR	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคาเมื่อปิดบัญชี (บาท)	หมายเหตุ
1	แผนกแรงสูงภายนอก ผชฟ.100% (02.1)		1	LS	15,976.50	1.1893	19,000.85	19,001.00	
2	แผนกหม้อแปลงภายนอก (02.1)		1	LS	41,960.00	1.1893	49,903.03	49,903.00	
3	แผนกแรงต่ำภายนอก (02.1)		1	LS	118,369.20	1.1893	140,776.49	140,776.00	
4	แผนกไฟฟ้าสาธารณะ (02.2)		1	LS	18,292.44	1.1893	21,755.20	21,755.00	
0	0		-	LS	-	1.1893	-	-	
0	0		-	LS	-	1.1893	-	-	
0	0		-	LS	-	1.1893	-	-	
0	0		-	LS	-	1.1893	-	-	
0	0		-	LS	-	1.1893	-	-	
0	0		-	LS	-	1.1893	-	-	
0	0		-	LS	-	1.1893	-	-	
0	0		-	LS	-	1.1893	-	-	
0	0		-	LS	-	1.1893	-	-	
0	0		-	LS	-	1.1893	-	-	
สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น					194,598.14		231,435.57	231,435.00	

หมายเหตุ เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F ; เงินล่วงหน้าจ่าย...0...% , เงินประกันผลงานหัก...0...% , ดอกเบี้ยเงินกู้...7...% ต่อปี , ภาษีมูลค่าเพิ่ม...7...%

ลงชื่อ

นางสาวลัดดา กัทรธำรง

รจก.(อ.) กฟจ.ภก.

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

นายสาโรจน์ เล็กกำเหนิด

ทพ.บ.ท. กฟจ.ภก.

กรรมการ

ลงชื่อ

นายสมชาย สิทธิพงษ์

ทพ.บ.ท. กฟจ.ภก.

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณการ และราคา

ชื่อโครงการ ขข.๑ โครงการ 88 แลนด์ แอนด์ เฮาส์ (เฟส3)

สถานที่ก่อสร้าง ถ.เทพกระษัตรี ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

แบบเลขที่ TD06-017/600082

หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 5 แผ่น

ประมาณการโดย นายปรการ หวันหิ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	(1) ค่าก่อสร้าง (บาท) "รวมในรูป Factor"	ราคารวม	หมายเหตุ	
1	ขข.๑ โครงการ 88 แลนด์ แอนด์ เฮาส์ (เฟส3)		231,435.00		
รวมงานการก่อสร้างระบบจำหน่ายขข.๑ โครงการ 88 แลนด์ แอนด์ เฮาส์ (เฟส3)			231,435.00		
(สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)					
ลงชื่อ	 นางสาวลัดดา ภัทรอำรง รจก.(อ.) กฟจ.ภก. ประธานกรรมการ	ลงชื่อ	 นายสาโรจน์ เล็กกำเหนิด ผส.บพ. กฟจ.ภก. กรรมการ	ลงชื่อ	 นายสมชาย สิทธิพงษ์ ผส.บค. กฟจ.ภก. กรรมการ