

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาก่อสร้าง

- | | | | |
|---|---|---------------|----------------|
| 1. ชื่อโครงการ | ปป.ฯ ถนนศักดิ์เดช สี่แยกไทยซาร์โก้-ฐานทัพเรือภาคที่3 | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต | | |
| 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | 781,060.62 บาท | | |
| (เจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกสิบบาทหกสิบสองสตางค์)(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) | | | |
| ระยะเวลาดำเนินการ | 120 | วัน | |
| 3. วันที่กำหนดราคากลาง | 7 พฤษภาคม 2561 | เป็นจำนวนเงิน | 527,013.52 บาท |
| (ห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันสิบสามบาทห้าสิบสองสตางค์)(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) | | | |
| 4. แหล่งที่มาของราคากลาง | | | |
| 4.1 อนุมัติ ผวก.ลว. 15 พ.ค. 2556 | เรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า | | |
| 4.2 อนุมัติ ผวก.ภก. ลว. 15 ส.ค. 2560 | | | |
| 5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | | | |
| 5.1 นายสมบุญ เทียนทอง | ซจก.(อ.) กฟจ.ภก. | ประธานกรรมการ | |
| 5.2 นายวรวุฒิ อีร์เบญจกุล | วศก. 9 กฟจ.ภก. | กรรมการ | |
| 5.3 นายสมชาย สิทธิพงษ์ | ทผ.บค. กฟจ.ภก. | กรรมการ | |

นายวีระพงศ์ คงวัดใหม่

พชง.ควบคุมงาน

คำนวณราคากลางโดย นายวีระพงศ์ คงวัดใหม่

TD06-018/600276

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561

 นายสมบูรณ์ เทียมทอง ขจก.(อ.) กฟจ.ภก. ประธานกรรมการ	 นายวรวิทย์ ธีรบุญกุล วตก. 9 กฟจ.ภก. กรรมการ	 นายสมชาย สิทธิพงษ์ หน.บค. กฟจ.ภก. กรรมการ
---	--	--

รายละเอียดการประมาณการราคางานก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ ปป.๖ ถนนศักดิ์เดช สี่แยกไทยชาธิร์-ฐานทัพเรือภาคที่3

สถานที่ก่อสร้าง ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

แบบเลขที่ TD06-018/600276

หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต

นายวิระพงษ์ คงวิทย์ใหม่

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561

นายวิระพงษ์ คงวิทย์ใหม่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	รื้อถอน เคนเบืออากาศ อลูมิเนียม 33 เควี 1x50 ต.มม.(SAC)	45	เมตร	-	-	1.86	83.48	83.48	83.48	แผนรื้อถอนแรงสูง (01.1)
2	รื้อถอน เคนเบืออากาศ อลูมิเนียม 33 เควี 1x95 ต.มม.(SAC)	4755	เมตร	-	-	2.65	12,576.98	12,576.98	12,576.98	แผนรื้อถอนแรงสูง (01.1)
3	รื้อถอน เหล็กคอนกรีตเบืออากาศทางโค้ง	14	ชุด	-	-	105.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	แผนรื้อถอนแรงสูง (01.1)
4	รื้อถอน ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม.	1585	เมตร	-	-	1.86	2,940.18	2,940.18	2,940.18	แผนรื้อถอนแรงสูง (01.1)
5	รื้อถอน เหล็กประกกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	4	ชุด	-	-	47.50	190.00	190.00	190.00	แผนรื้อถอนแรงสูง (01.1)
6	รื้อถอน เหล็กประกกับไม้คอน ขนาด 40x6 มม. ยาว 1,000 มม.	6	ชุด	-	-	47.50	285.00	285.00	285.00	แผนรื้อถอนแรงสูง (01.1)
7	รื้อถอน ลูกถ้วยโคมไฟสทไฟ 33 เควี แบบ 57-3L (LINE-POST TYPE)	48	ลูก	-	-	62.50	3,000.00	3,000.00	3,000.00	แผนรื้อถอนแรงสูง (01.1)
8	รื้อถอน ลูกถ้วยพินไฟสทไฟ 56/57-4 (PIN-POST TYPE)	7	ลูก	-	-	62.50	437.50	437.50	437.50	แผนรื้อถอนแรงสูง (01.1)
9	รื้อถอน ลูกถ้วยแขวน	24	ลูก	-	-	15.63	375.00	375.00	375.00	แผนรื้อถอนแรงสูง (01.1)
10	รื้อถอน เสาคอนกรีต 12 เมตร	11	ต้น	-	-	1,322.45	14,547.00	14,547.00	14,547.00	แผนรื้อถอนแรงสูง (01.1)
11	รื้อถอน คอ. ขนาด 120x120x3,000 มม.	9	ท่อน	-	-	105.00	945.00	945.00	945.00	แผนรื้อถอนแรงสูง (01.1)
12	รื้อถอน คอ. ขนาด 120x120x2,500 มม.	4	ท่อน	-	-	105.00	420.00	420.00	420.00	แผนรื้อถอนแรงสูง (01.1)
13	พาดสาย เคนเบืออากาศ อลูมิเนียม 33 เควี 1x185 ต.มม.(SAC)	5985	เมตร	-	-	7.97	47,700.45	47,700.45	47,700.45	แผนแรงสูง (01.1)
14	ติดตั้ง บริฟอร์มเข้าสายสำหรับเบืออากาศ 33 เควี.อลูมิเนียม	75	ชุด	-	-	125.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	แผนแรงสูง (01.1)
15	ประกอบติดตั้ง เหล็กคอนเค้นเบืออากาศทางโค้ง	64	ชุด	-	-	210.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	แผนแรงสูง (01.1)
16	ติดตั้ง เหล็กปูรางนำ ขนาด 100x50x5 มม.	67	ชุด	-	-	210.00	14,070.00	14,070.00	14,070.00	แผนแรงสูง (01.1)
17	พาดสาย ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม.	1730	เมตร	-	-	3.71	6,418.30	6,418.30	6,418.30	แผนแรงสูง (01.1)
18	ติดตั้ง เหล็กประกกับขนาด 30x6x760 มม.	16	ชุด	-	-	95.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	แผนแรงสูง (01.1)
19	ติดตั้ง ลูกถ้วยโคมไฟสทไฟ 33 เควี แบบ 57-3L (LINE-POST TYPE)	198	ลูก	-	-	125.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	แผนแรงสูง (01.1)
20	ติดตั้ง ลูกถ้วยพินไฟสทไฟ 56/57-4 (PIN-POST TYPE)	186	ลูก	-	-	125.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00	แผนแรงสูง (01.1)

ลงชื่อ นายสมบุรณ์ เทียนทอง
 (ชก.อ.) กฟภ.ภ.
 ประธานกรรมการ

ลงชื่อ นายวรวิทย์ อีริบญดกุล
 (วค. 9 กฟภ.ภ.)
 กรรมการ

ลงชื่อ นายสมชาย ลิทธิพงษ์
 (ผ.บ.ค. กฟภ.ภ.)
 กรรมการ

รายละเอียดการประมาณการราคางานก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ ปป.๓ ถนนศักดิ์เดช สี่แยกไทยชาธิ์-ฐานทัพเรือภาคที่3

สถานที่ก่อสร้าง ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

แบบเลขที่ TD06-018/600276

หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต

คำนวณราคากลางโดย นายวิระพงษ์ คงดีใหม่

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
21	ติดตั้ง ลูกถ้วยแขวนแบบ ง (แบบ 52-4)	216	ลูก	-	-	31.25	6,750.00	6,750.00	6,750.00	แผนกแรงสูง (01.1)
22	เสาโค่น เสาคอนกรีตเสาส่งสูง (พร้อมวัสดุ)	0.96	ชุด	-	-	2,649.60	2,649.60	2,649.60	2,649.60	แผนกแรงสูง (01.1)
23	ชุดหลุมพร้อมปัก เสาคอนกรีต 12 เมตร	19	ต้น	-	-	2,645.00	50,255.00	50,255.00	50,255.00	แผนกแรงสูง (01.1)
24	ชุดหลุมพร้อมปัก เสาคอนกรีต 12.20 เมตร	17	ต้น	-	-	3,390.00	57,630.00	57,630.00	57,630.00	แผนกแรงสูง (01.1)
25	ติดตั้ง คอน.คอนกรีตอัดแรง (คอน.แบบสปัน (สำหรับเข้าปลายสาย)	22	พ่อน	-	-	210.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	แผนกแรงสูง (01.1)
26	พาดสาย เคเบิลภาคทอ อลูมิเนียม 33 เควี 50 ต.ม.ม.(SAC)	36	เมตร	-	-	3.71	133.56	133.56	133.56	แผนกแรงสูง (01.1)
27	รื้อถอน เสาเหล็กประกบไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	3	ชุด	-	-	47.50	142.50	142.50	142.50	แผนกรื้อถอนหรือแปลง (01.1)
28	รื้อถอน ลูกถ้วยพินโพสต์ไทป์ แบบ 56/57-4 (PIN-POST TYPE)	6	ลูก	-	-	62.50	375.00	375.00	375.00	แผนกรื้อถอนหรือแปลง (01.1)
29	รื้อถอน เสาคอนกรีต 12 เมตร	1	ต้น	-	-	1,322.50	1,322.50	1,322.50	1,322.50	แผนกรื้อถอนหรือแปลง (01.1)
30	รื้อถอน คอน. ขนาด 100x100x2,500 มม.	3	พ่อน	-	-	105.00	315.00	315.00	315.00	แผนกรื้อถอนหรือแปลง (01.1)
31	รื้อถอน คาน คอน.สปัน ขนาด 100x100x3200 มม.	2	ชุด	-	-	170.00	340.00	340.00	340.00	แผนกรื้อถอนหรือแปลง (01.1)
32	รื้อถอน คาน คอน.ขนาด 150x250x3,550 มม.	2	ชุด	-	-	232.50	465.00	465.00	465.00	แผนกรื้อถอนหรือแปลง (01.1)
33	รื้อถอน ล้อฟ้าแรงสูง	3	ชุด	-	-	62.50	187.50	187.50	187.50	แผนกรื้อถอนหรือแปลง (01.1)
34	รื้อถอน ล้อฟ้าแรงต่ำ	11	ชุด	-	-	57.50	632.50	632.50	632.50	แผนกรื้อถอนหรือแปลง (01.1)
35	รื้อถอน ตู้เบสเอ้าท์พิวส์ คัทเอ้าท์	3	ชุด	-	-	112.50	337.50	337.50	337.50	แผนกรื้อถอนหรือแปลง (01.1)
36	รื้อถอน แอล ที สวิตช์ 1 x 400A.	9	ชุด	-	-	62.50	562.50	562.50	562.50	แผนกรื้อถอนหรือแปลง (01.1)
37	รื้อถอน หม้อแปลงแบบธรรมดา ระบบ (3Ø) ขนาด 250 KVA.	1	เครื่อง	-	-	5,920.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	แผนกรื้อถอนหรือแปลง (01.1)
38	ติดตั้ง ล้อฟ้า 250-500 โวลต์ 2.5-5.0 กิโลแอมป์	11	ชุด	-	-	115.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	แผนกหม้อแปลง (01.1)
39	ติดตั้ง หม้อแปลงระบบ 33คควี (3Ø) ขนาด 250 KVA.	1	เครื่อง	-	-	11,840.00	11,840.00	11,840.00	11,840.00	แผนกหม้อแปลง (01.1)
40	ติดตั้ง ระบบกราวด์ (กราวด์รื้อถอน ขนาด 60x60x5 มม. ยาว 2 เมตร)	5	ชุด	-	-	435.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	แผนกหม้อแปลง (01.1)
ลงชื่อ นายสมบูรณ์ เพียนทอง		ลงชื่อ		นายวรวิทย์ อธิราชกุล		ลงชื่อ		นายสมชาย ลิทธิพงษ์		
ชก.(อ.) กฟภ.ภ.				วตภ. 9 กฟภ.ภ.				พณ.บค. กฟภ.ภ.		
ประธานกรรมการ				กรรมการ				กรรมการ		

รายละเอียดการประมาณการราคางานก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แบบ ปร 4

ชื่อโครงการ ปป.ฯ ถนนศักดิ์เดช สี่แยกไทยชาธิ์ใต้-ฐานทัพเรือภาคที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

แบบเลขที่ TD06-018/600276

หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต

คำนวณราคากลางโดย นายวิระพงษ์ คงวัดใหม่

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
41	ติดตั้ง เหล็กประกอบขนาด 30x6x760 mm.	3	ชุด	-	-	95.00	285.00	285.00	285.00	แผนกหม้อแปลง (01.1)
42	ติดตั้ง ลูกถ้วยพินโพลไฟฟ้า แบบ 56/57-4 (PIN-POST TYPE)	6	ลูก	-	-	125.00	750.00	750.00	750.00	แผนกหม้อแปลง (01.1)
43	เหินโคน เสาคอนกรีต เสาแรงด้า (พร้อมวัสดุ)	1	ชุด	-	-	120.00	120.00	120.00	120.00	แผนกหม้อแปลง (01.1)
44	ชุดหลุมพร้อมปัก เสาคอนกรีต 12.20 เมตร	1	ต้น	-	-	3,390.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	แผนกหม้อแปลง (01.1)
45	ติดตั้ง คอน.คอนกรีตอัดแรง (คอน.แบบสปริงแรงสูง 100 x 100 x 2	3	พ่อน	-	-	210.00	630.00	630.00	630.00	แผนกหม้อแปลง (01.1)
46	ประกอบ คาน คอน.สปริง ขนาด 100X100X3,200 มม.	2	ชุด	-	-	340.00	680.00	680.00	680.00	แผนกหม้อแปลง (01.1)
47	ติดตั้ง คาน คอน.ขนาด 150x250x3,550 มม.	2	ชุด	-	-	465.00	930.00	930.00	930.00	แผนกหม้อแปลง (01.1)
48	ติดตั้ง ล้อฟ้า 30 เครี 5 กิโลแอมป์	3	ชุด	-	-	125.00	375.00	375.00	375.00	แผนกหม้อแปลง (01.1)
49	ติดตั้ง ตรอกเสาไฟฟ้าลัดฟ้าที่ 33 เครี 100 แอมป์	3	ชุด	-	-	225.00	675.00	675.00	675.00	แผนกหม้อแปลง (01.1)
50	ติดตั้ง พิวส์ลัดฟ้าแรงด้า 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	9	ชุด	-	-	125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	แผนกหม้อแปลง (01.1)
51	ร้อยถอน สายอลูมิเนียมเปลือย 50/7 ต.มม.	1364	เมตร	-	-	1.41	1,916.42	1,916.42	1,916.42	แผนกร้อยถอนแรงด้า (01.1)
52	ร้อยถอน สายอลูมิเนียมหุ้ม 25AW (บนเสา)	1364	เมตร	-	-	1.12	1,520.86	1,520.86	1,520.86	แผนกร้อยถอนแรงด้า (01.1)
53	ร้อยถอน สายอลูมิเนียมหุ้ม 95AW (บนเสา)	4092	เมตร	-	-	2.21	9,043.32	9,043.32	9,043.32	แผนกร้อยถอนแรงด้า (01.1)
54	ร้อยถอน แร็ค 4x200 มม. (บนเสา)	35	ชุด	-	-	137.50	4,812.50	4,812.50	4,812.50	แผนกร้อยถอนแรงด้า (01.1)
55	ร้อยถอน มิเตอร์ 1 เฟส 15 A	17	เครื่อง	-	-	137.50	2,337.50	2,337.50	2,337.50	แผนกร้อยถอนแรงด้า (01.1)
56	ร้อยถอน เสาคอนกรีต 9 เมตร	20	ต้น	-	-	960.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	แผนกร้อยถอนแรงด้า (01.1)
57	พาดสาย อลูมิเนียมเปลือย 50/7 ต.มม.(บนเสา)	1364	เมตร	-	-	2.81	3,832.84	3,832.84	3,832.84	แผนกร้อยถอน (01.1)
58	พาดสาย อลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน 25 ต.มม.(บนเสา)	1364	เมตร	-	-	2.23	3,041.72	3,041.72	3,041.72	แผนกร้อยถอน (01.1)
59	พาดสาย อลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน 95 ต.มม.(บนเสา)	4092	เมตร	-	-	4.42	18,086.64	18,086.64	18,086.64	แผนกร้อยถอน (01.1)
60	ติดตั้ง แร็ค 4 x 200 มม. (บนเสา)	11	ชุด	-	-	275.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	แผนกร้อยถอน (01.1)

ลงชื่อ	นายสมบูรณ์ เทียนทอง	ลงชื่อ	นายสุเมชัย ลิทธิพงษ์
	ชก.(อ.) กฟภ.ภ.		ท.บ.ค. กฟภ.ภ.
	ประธานกรรมการ		กรรมการ

ปป.ฯ ถนนศักดิ์เดช สีแยกไทยชาร์โก-ฐานทัพเรือภาคที่ 3

๓.๖๖๓๓ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

แบบเลขที่ TD06-018/600276

โครงการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต

โดย นายวีระพงศ์ คงวัดใหม่

[illegible]

สถานที่ก่อสร้าง ต.วิสิทธิ์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

แบบเลขที่ TD06-018/600276

การขยายงานของโครงการ การพัฒนาความรู้ภูมิภาค จังหวัดอุมาเก็ด

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 5 หน้า

ประมาณการโดย นายวีระพงศ์ คงวัดใหม่

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ตาม แบบ เลขที่	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	รวมในรูป FACTOR	คําก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคาเมื่อปิดเศษ (บาท)	หมายเหตุ
1	แผนกรื้อถอนแรงสูง (01.1)		1	LS	37,270.14	1.1893	44,325.38	44,325.00	
2	แผนกแรงสูง (01.1)		1	LS	262,561.91	1.1893	312,264.88	312,265.00	
3	แผนกรื้อถอนหม้อแปลง (01.1)		1	LS	10,600.00	1.1893	12,606.58	12,607.00	
4	แผนกหม้อแปลง (01.1)		1	LS	24,240.00	1.1893	28,828.63	28,829.00	
5	แผนกรื้อถอนแรงต่ำ (01.1)		1	LS	38,830.60	1.1893	46,181.23	46,181.00	
6	แผนกแรงต่ำ (01.1)		1	LS	40,636.20	1.1893	48,328.63	48,329.00	
0			-	LS	-	1.1893	-	-	
0			-	LS	-	1.1893	-	-	
0			-	LS	-	1.1893	-	-	
0			-	LS	-	1.1893	-	-	
0			-	LS	-	1.1893	-	-	
0			-	LS	-	1.1893	-	-	
0			-	LS	-	1.1893	-	-	
0			-	LS	-	1.1893	-	-	
สรุป รวมคําก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น					414,138.85		492,535.33	492,536.00	

หมายเหตุ : เงินลงทุนจ่าย...0...% , เงินประกันผลงานหัก...0...% , ดอกเบี้ยเงินกู้...7...% ต่อปี , ภาษีมูลค่าเพิ่ม...7...%

ประธานกรรมการ

นายารัฐ สุระนิจกุล

กรรมการ

นายสมชาย สิทธิพงษ์

05551075

แบบแสดงรายการ ปริมาณการ และราคา

ชื่อโครงการ บป.ฯ ถนนศักดิ์เดช สี่แยกไทยชาร์ก-ฐานทัพเรือภาคที่3
 สถานที่ก่อสร้าง ต.วิจิตร อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
 แบบเลขที่ TD06-018/600276

หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 6 แผ่น
 ประมาณการโดย นายวีระพงศ์ คงวัดใหม่

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	(1) ค่าก่อสร้าง (บาท) "รวมในรูป Factor"	ราคารวม	หมายเหตุ
1	บป.ฯ ถนนศักดิ์เดช สี่แยกไทยชาร์ก-ฐานทัพเรือภาคที่3		492,536.00	
	รวมงานก่อสร้างระบบจำหน่ายบป.ฯ ถนนศักดิ์เดช สี่แยกไทยชาร์ก-ฐานทัพเรือภาคที่3		492,536.00	

(สี่แสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยสามสิบหกบาทถ้วน)

ลงชื่อ		ลงชื่อ	
นายสมบุญ เทียนทอง	นายวรวิทย์ อีร์เบญกุล	นายสมชาย สิทธิพงษ์	
ชจก.(อ.) กฟจ.ภก.	วศก. 9 กฟจ.ภก.	ทผ.บค. กฟจ.ภก.	
ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	