



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

200 ถนนงามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์: 72224 PEABKK TH โทร. 5890100

สัญญาจ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่าย

ที่ จ.สค.๒(กส.)จ.๐๐๒๑.../๒๕๕๘ ลว. ๑๘ มิ.ย. ๒๕๕๘

มาฉบับนี้ทำที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค...จังหวัดสมุทรสาคร๒(บ้านแพ้ว)...แขวง/ตำบล.....หัด
บ้านแพ้ว.....จังหวัด.....สมุทรสาคร เมื่อวันที่๑๘ มิ.ย. ๒๕๕๘...ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
นายสุพัฒน์ ปกสะโร ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร๒(บ้านแพ้ว) ผู้รับมอบอำนาจ
ตามหนังสือมอบอำนาจ เลขที่ ๑๐๒/๒๕๓๓ ลว. ๑๗ มิ.ย. ๒๕๕๓ ซึ่งต่อไปสัญญาจะเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง
กับ บริษัท กัญญารัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สำนักงาน/ที่อยู่ ตั้งอยู่ เลขที่๔๔/๗๑ หมู่ที่๑.....แขวง/ตำบลบางบัวทอง
เขต/อำเภอ.....บางบัวทอง.....จังหวัด.....นนทบุรี ว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่งทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากัน มีข้อความ
ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้จ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน งาน.....ปรับปรุงระบบจำหน่าย -
.....ช่วงซอยเข้าวัดนางน้าว ต.บางไทร ต.อนมิตี ก.ต.กมล (วอ.) ๑๒๕๑ ลว. ๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๖ โดยมีเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเป็นผู้ชี้ตำแหน่ง และควบคุมงาน ดังมีรายการและรูปแบบ และราคาที่ตกลงกันในอัตราดังนี้:-

๑. แผนกแรงสูง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
1	ปักเสา คอ.ขนาด 12.20 เมตร	55	ต้น	1,200.00	66,000.00
2	ปักเสาต่อม่อคอ.ขนาดต่างๆ	55	ต้น	1,100.00	60,500.00
3	ประกอบคอน คอ.ขนาดต่างๆ	38	ท่อน	170.00	6,460.00
4	ติดตั้งลูกถ้วย ก้านตรง (POST TYPE) 22 เควี	213	ลูก	100.00	21,300.00
5	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง	12	ชุด	100.00	1,200.00
6	ติดตั้งดรอพเอ้าท์พีวส์ 22 - 23 เควี	6	ชุด	310.00	1,860.00
7	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน 22 เควี	327	ลูก	30.00	9,810.00
8	ติดตั้งกราวด์ร็อด	13	ชุด	280.00	3,640.00
9	ติดตั้งสเตรนแคล้มเข้าปลายสายอลูมิเนียมเปลือย	3	ชุด	100.00	300.00
10	ติดตั้งปริฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลอากาศ	108	อัน	100.00	10,800.00
11	ติดตั้งเหล็กฉากรับสายล่อฟ้า	57	ท่อน	170.00	9,690.00
12	พาดลวดเหล็กตีเกลียวขนาด 25 ต.มม. Span < 50 ม.	1.76	กม.	1,500.00	2,640.00
13	พาดสายแรงสูงขนาด 185 ต.มม. Span < 50 ม.	5.37	กม.	5,000.00	26,850.00
14	พาดสายแรงสูงขนาด 50 ต.มม. (นำกลับมาใช้)	0.345	กม.	2,000.00	690.00
15	พาดสายแรงสูงขนาด 50 ต.มม. Span < 50 ม.	2.09	กม.	2,000.00	4,180.00



16	ติดตั้งคอนเคเบิลอากาศ	45	ท่อน	170.00	7,650.00
17	ชุดหลุมฝังแผ่นสมอบกประกอบชุดยึดโยง	11	ชุด	980.00	10,780.00
	รวมเป็นเงินแผนกแรงสูง				244,350.00

๒. แผนกรื้อถอนแรงสูง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
1	รื้อถอนลูกถ้วยก้านตรง(POST TYPE) 22 เควี	178	ลูก	50.00	8,900.00
2	รื้อถอนลูกถ้วยแขวน 22 เควี	162	ลูก	15.00	2,430.00
3	รื้อถอนเหล็กฉากรับสายล่อฟ้า	52	ชุด	80.00	4,160.00
4	รื้อถอนดรอพแฮทพีส 22 - 23 เควี	6	ชุด	150.00	900.00
5	รื้อถอนล่อฟ้าแรงสูง 22 เควี	6	ชุด	50.00	300.00
6	รื้อถอนคอนคอรขนาดต่างๆ	81	ท่อน	80.00	6,480.00
7	รื้อถอนสายแรงสูงขนาด 50 ต.มม. Span < 50 ม.	7.575	กม.	1,000.00	7,575.00
8	รื้อถอนลวดเหล็กตีเกลียวขนาด 25 ต.มม.Span <50 ม.	1.76	กม.	800.00	1,408.00
9	รื้อถอนเสา คอร.ขนาด 12 เมตร	50	ต้น	500.00	25,000.00
10	รื้อถอนเสาต่อม่อคอร.ขนาดต่างๆ	50	ต้น	500.00	25,000.00
	รวมเป็นเงินแผนกรื้อถอนแรงสูง				82,153.00

๓. แผนกหม้อแปลง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
1	ประกอบคอน คอร.ขนาดต่างๆ	2	ท่อน	170.00	340.00
2	ติดตั้งกราวด์รื้อด	1	ชุด	280.00	280.00
3	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง 22 เควี	3	ชุด	100.00	300.00
4	ติดตั้งดรอพแฮทพีส 22 - 23 เควี	3	ชุด	310.00	930.00
5	ติดตั้งชุดสวิตซ์แรงต่ำ	6	ชุด	100.00	600.00
6	ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 100 เควีเอ. แบบแขวน	1	เครื่อง	4,000.00	4,000.00
	รวมเป็นเงินแผนกหม้อแปลง				6,450.00

๔. แผนกรื้อถอนหม้อแปลง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
1	รื้อถอนคอน คอร.ขนาดต่างๆ	2	ท่อน	80.00	160.00
2	รื้อถอนดรอพแฮทพีส 22 - 23 เควี	3	ชุด	150.00	450.00
3	รื้อถอนล่อฟ้าแรงสูง 22 เควี	3	ชุด	50.00	150.00
4	รื้อถอนชุดสวิตซ์แรงต่ำ	6	ชุด	50.00	300.00
5	รื้อถอนหม้อแปลง ขนาด 100 เควีเอ. แบบแขวน	1	เครื่อง	2,000.00	2,000.00
	รวมเป็นเงินแผนกรื้อถอนหม้อแปลง				3,060.00



๕.แผนกหม้อแปลงไฟฟ้าทางหลวง


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
1	ประกอบคอน คอร.ขนาดต่างๆ	2	ท่อน	170.00	340.00
2	ติดตั้งกราวด์รีด	1	ชุด	280.00	280.00
3	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง 22 เควี	2	ชุด	100.00	200.00
4	ติดตั้งดรอพเอ้าท์ฟิวส์ 22 - 23 เควี	2	ชุด	310.00	620.00
5	ติดตั้งชุดสวิตช์แรงต่ำ	2	ชุด	100.00	200.00
6	ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 30 เควีเอ. แบบแขวน	1	เครื่อง	2,000.00	2,000.00
	รวมเป็นเงินแผนกหม้อแปลงไฟฟ้าทางหลวง				3,640.00

๖.แผนกรื้อถอนหม้อแปลงไฟฟ้าทางหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
1	รื้อถอนคอน คอร.ขนาดต่างๆ	2	ท่อน	80.00	160.00
2	รื้อถอนดรอพเอ้าท์ฟิวส์ 22 - 23 เควี	2	ชุด	150.00	300.00
3	รื้อถอนล่อฟ้าแรงสูง 22 เควี	2	ชุด	50.00	100.00
4	รื้อถอนชุดสวิตช์แรงต่ำ	2	ชุด	50.00	100.00
5	รื้อถอนหม้อแปลง ขนาด 30 เควีเอ. แบบแขวน	1	เครื่อง	1,000.00	1,000.00
	รวมเป็นเงินแผนกรื้อถอนหม้อแปลงไฟฟ้าทางหลวง				1,660.00

๗.แผนกแรงต่ำ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
1	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	15	ต้น	90.00	1,350.00
2	ติดตั้งแร็คแรงต่ำบนเสา คอร.	34	ชุด	100.00	3,400.00
3	ติดตั้งกราวด์รีด	5	ชุด	280.00	1,400.00
4	พาดสายแรงต่ำ 50 ต.มม. (บนเสา)	0.42	กม.	1,500.00	630.00
5	พาดสายแรงต่ำ 95 ต.มม. (บนเสา)	0.81	กม.	2,000.00	1,620.00
6	พาดสายแรงต่ำ 95 ต.มม. (บนเสา) นำกลับมาใช้ใหม่	1.85	กม.	2,000.00	3,700.00
7	ชุดหลุมฝังแผ่นสมอบกประกอบยึดโยง	7	ชุด	980.00	6,860.00
	รวมเป็นเงินแผนกแรงต่ำ				18,960.00



๘.แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
1	รื้อถอนล่อฟ้าแรงต่ำ	8	ชุด	40.00	320.00
2	รื้อถอนสายแรงต่ำ 95 ต.มม. (บนเสา)	1.95	กม.	1,000.00	1,950.00
3	รื้อถอนสายแรงต่ำ 50 ต.มม. (บนเสา)	1.07	กม.	900.00	963.00
4	รื้อถอนแฉีกแรงต่ำบนเสา คอร.	25	ชุด	50.00	1,250.00
	รวมเป็นเงินแผนกรื้อถอนแรงต่ำ				4,483.00

