



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม  
เรื่อง ประกาศราคากลางงานปรับปรุงระบบส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านท่าไชย ตำบลมะตูม  
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

-----

ตามที่หน่วยงานของรัฐจะต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม จึงประกาศราคากลางปรับปรุงระบบส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านท่าไชย ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก วงเงินงบประมาณจัดสรร ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางค่าก่อสร้าง เป็นเงิน ๔๙๖,๓๐๓.๖๖ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยสามบาทหกสิบหกสตางค์) รายละเอียดตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๒

(นายสมชาย เรือนก้อน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม



## สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/ปรับปรุงระบบส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านท่าไชย ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าไชย หมู่ที่ 2 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม

แบบ ปร.4 มีจำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2567

ราคาน้ำมันดีเซล ณ บัม ปตท. อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

| ลำดับที่                                         | รายการ                                    | คำนวณต้นทุน | Factot F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|
| 1                                                | ประเภทงานก่อสร้างอาคาร                    |             |          |             |          |
|                                                  | ปรับปรุงระบบส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 | 379,118.22  | 1.3091   | 496,303.66  |          |
|                                                  | บ้านท่าไชย                                |             |          |             |          |
|                                                  |                                           |             |          |             |          |
|                                                  | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factot F              |             |          |             |          |
|                                                  | เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%              |             |          |             |          |
|                                                  | เงินประกันผลงานหัก.....0.....%            |             |          |             |          |
|                                                  | ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%               |             |          |             |          |
|                                                  | ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%               |             |          |             |          |
|                                                  | รวมค่าก่อสร้าง                            |             |          | 496,303.66  |          |
| (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยสามบาทหกสิบหกสตางค์) |                                           |             |          |             |          |

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวศิริพร เบี้ยจั่น)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) สิบเอก.....กรรมการ

(พิษณุ มามี)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอำนาจ สีขาว)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านท่าไชย ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

สถานที่ก่อสร้าง: บ้านท่าไชย หมู่ที่ 2 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง:


องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม

ราคาน้ำมันดีเซล ณ บิ๊ม ปตท. อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

คำนวณวันที่ วันที่ 27 สิงหาคม 2567


แบบเลขที่ มต.1/2567

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                       | จำนวน    | หน่วย   | แบบเดิม          |                   |              |                  |                   | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------------------------------------------|----------|---------|------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|----------|
|              |                                                              |          |         | ราคาวัสดุสิ่งของ |                   | ค่าแรงงาน    |                  | ค่าวัสดุและแรงงาน |          |
|              |                                                              |          |         | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน         | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน        |                   |          |
|              | <b>ท่อเมนประปา ขนาด ๑๒ นิ้ว ยาว 1,400.00 เมตร</b>            |          |         |                  |                   |              |                  |                   |          |
| 1            | งานทุบรื้อถนน คล. กว้าง 1.00 ม. หน้า 0.15 ม. ยาวรวม 16.00 ม. | 137.25   | ตร.ม.   | -                | -                 | 78.00        | 10,705.50        | 10,705.50         |          |
| 2            | งานขุดดิน (สำหรับเตรียมวางท่อ กว้าง 0.25 ม. ลึก 0.60 ม.)     | 210.00   | ลบ.ม.   | -                | -                 | 56.00        | 11,760.00        | 11,760.00         |          |
| 3            | ท่อ พีวีซี ท่อประปา ชนิดปลายบาน ๑๒ นิ้ว ขึ้น 8.5 ยาว 4.00 ม. | 356.00   | ท่อน    | 538.32           | 191,641.92        | -            | -                | 191,641.92        |          |
| 4            | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทางลด ๑๒ นิ้ว X 2 นิ้ว (ชนิดหนา)         | 7.00     | อัน     | 383.18           | 2,682.26          | -            | -                | 2,682.26          |          |
| 5            | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้อต่อ 45 องศา พีวีซี ๑๒ นิ้ว (ชนิดหนา)     | 12.00    | อัน     | 265.43           | 3,185.16          | -            | -                | 3,185.16          |          |
| 6            | ฝาครอบ พีวีซี ๑๒ นิ้ว (ชนิดหนา)                              | 1.00     | อัน     | 128.98           | 128.98            | -            | -                | 128.98            |          |
| 7            | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้อต่อตรงเกลียวนอก ๑๒ นิ้ว (ชนิดหนา)        | 4.00     | อัน     | 114.02           | 456.08            | -            | -                | 456.08            |          |
| 8            | ประตูน้ำ ทองเหลือง ๑๒ นิ้ว (ชนิด Gate Valve)                 | 2.00     | อัน     | 3,848.60         | 7,697.20          | -            | -                | 7,697.20          |          |
| 9            | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้อต่อ 90 องศา พีวีซี ๑๒ นิ้ว (ชนิดหนา)     | 8.00     | อัน     | 179.44           | 1,435.52          | -            | -                | 1,435.52          |          |
| 10           | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทางลด ๑๒ นิ้ว X 1/2 นิ้ว (ชนิดหนา)       | 46.00    | อัน     | 185.99           | 8,555.54          | -            | -                | 8,555.54          |          |
| 11           | บอลวาล์ว พีวีซี ๑ 1/2 นิ้ว                                   | 46.00    | อัน     | 33.65            | 1,547.90          | -            | -                | 1,547.90          |          |
| 12           | เทปพันเกลียว ขนาด 12 มม. ยาว 10 ม.                           | 20.00    | อัน     | 27.11            | 542.20            | -            | -                | 542.20            |          |
| 13           | น้ำยาประสานท่อ พีวีซี ขนาด 500 กรัม                          | 8.00     | กระป๋อง | 232.71           | 1,861.68          | -            | -                | 1,861.68          |          |
| 14           | ค่าแรงงานประกอบติดตั้ง ทดสอบ ท่อเมนประปาพร้อมอุปกรณ์ประกอบ   | 1,400.00 | ม.      | -                | -                 | 20.00        | 28,000.00        | 28,000.00         |          |
| 15           | ทรายรองท่อและกลบหลังท่อ ( กว้าง 0.25 ม. ลึก 0.25 ม.)         | 87.00    | ลบ.ม.   | 370.33           | 32,218.71         | 112.00       | 9,744.00         | 41,962.71         |          |
| 16           | งานเหคอนกรีตเสริมเหล็ก 240 กก./ตร.ม.                         | 20.58    | ลบ.ม.   | 1,588.79         | 32,697.30         | 327.00       | 6,729.66         | 39,426.96         |          |
| 17           | เหล็กค้ำแกรนไวท์ 4 มม. ตาห่าง 0.20 x 0.20 เมตร               | 138.00   | ตร.ม.   | 23.00            | 3,174.00          | 5.00         | 690.00           | 3,864.00          |          |
|              | <b>ท่อเมนประปา ขนาด ๑๒ นิ้ว ยาวรวม 180.00 เมตร</b>           |          |         |                  |                   |              |                  |                   |          |
| 18           | งานดินขุด (สำหรับเตรียมวางท่อ กว้าง 0.25 ม. ลึก 0.50 ม.)     | 22.50    | ลบ.ม.   | -                | -                 | 56.00        | 1,260.00         | 1,260.00          |          |
| 19           | ท่อ พีวีซี ท่อประปา ชนิดปลายบาน ๑๒ นิ้ว ขึ้น 8.5 ยาว 4.00 ม. | 45.00    | ท่อน    | 151.40           | 6,813.00          | -            | -                | 6,813.00          |          |
| 20           | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง ๑๒ นิ้ว (ชนิดหนา)                    | 3.00     | อัน     | 45.79            | 137.37            | -            | -                | 137.37            |          |
| 21           | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทางลด ๑๒ นิ้ว X 1/2 นิ้ว (ชนิดหนา)       | 8.00     | อัน     | 56.08            | 448.64            | -            | -                | 448.64            |          |
| 22           | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้อต่อ 90 องศา พีวีซี ๑๒ นิ้ว (ชนิดหนา)     | 16.00    | อัน     | 32.71            | 523.36            | -            | -                | 523.36            |          |
| 23           | ฝาครอบ พีวีซี ๑๒ นิ้ว (ชนิดหนา)                              | 4.00     | อัน     | 28.98            | 115.92            | -            | -                | 115.92            |          |
| 24           | ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้อต่อตรงเกลียวนอก ๑๒ นิ้ว (ชนิดหนา)        | 2.00     | อัน     | 25.24            | 50.48             | -            | -                | 50.48             |          |
| 25           | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา ๑๒ นิ้ว (ชนิดหนา)            | 10.00    | อัน     | 45.79            | 457.90            | -            | -                | 457.90            |          |
| 26           | ประตูน้ำ ทองเหลือง ๑๒ นิ้ว (ชนิด Gate Valve)                 | 2.00     | อัน     | 962.62           | 1,925.24          | -            | -                | 1,925.24          |          |
| 27           | ท่อ พีวีซี ท่อประปา ชนิดปลายบาน ๑ 1/2 นิ้ว ขึ้น 8.5          | 12.00    | ท่อน    | 35.51            | 426.12            | -            | -                | 426.12            |          |
| 28           | เทปพันเกลียว ขนาด 12 มม. ยาว 10 ม.                           | 1.00     | อัน     | 27.11            | 27.11             | -            | -                | 27.11             |          |
| 29           | น้ำยาประสานท่อพีวีซี ขนาด 500 กรัม                           | 2.00     | กระป๋อง | 232.71           | 465.42            | -            | -                | 465.42            |          |
| 30           | ค่าแรงงานประกอบติดตั้ง ทดสอบ ท่อเมนประปาพร้อมอุปกรณ์ประกอบ   | 180.00   | ม.      | -                | -                 | 10.00        | 1,800.00         | 1,800.00          |          |
| 31           | ทรายรองท่อและกลบหลังท่อ ( กว้าง 0.25 ม. ลึก 0.20 ม.)         | 8.64     | ลบ.ม.   | 370.33           | 3,199.65          | 112.00       | 967.68           | 4,167.33          |          |
| 32           | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี BS-M ยาว 6.00 เมตร ๑ 3 นิ้ว            | 2.00     | ท่อน    | 1,869.16         | 3,738.32          | 654.20       | 1,308.40         | 5,046.72          |          |
|              | <b>รวม (1)</b>                                               |          |         |                  | <b>306,152.98</b> |              | <b>72,965.24</b> | <b>379,118.22</b> |          |
|              | <b>รวมราคาทั้งสิ้น</b>                                       |          |         |                  | <b>306,152.98</b> |              | <b>72,965.24</b> | <b>379,118.22</b> |          |
|              | <b>รวมราคา</b>                                               |          |         |                  |                   | <b>1.00</b>  | <b>โครงการ</b>   | <b>379,118.22</b> |          |
|              | <b>รวมราคาทั้งสิ้น</b>                                       |          |         |                  |                   | <b>1.00</b>  | <b>โครงการ</b>   | <b>379,118.22</b> |          |

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นางสาวศิริพร เบ็ญจัน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(พิชญ์ นามิ)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายอำนาจ สีขาว)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน